見積参考資料

工事名 R 7 徳土 撫養港(大桑島地区) 鳴・撫養 係船環設置工事

◇経費情報◇

工種区分	構造物工事(港湾)
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年10月
施工地域・工事場所	地方港湾(3)(一般交通の影響を受けない場合)
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係 る経費補正	4週8休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正 な工事費の見積りのための一資料であり、請 負契約を拘束するものではない。

設計内訳書(本01)

工事名 R 7 徳土 撫養港 (大桑島地区) 鳴・撫養 係船環設置工事						港湾整備 護岸·岸壁·物揚場		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
 			-					
		式	1					
付属工								
		式	1					
係船環		24	1					
		式	1					
係船環設置	内径:200mm, SUS304, φ25	14	1				単 1号	
(C-6-7物揚場)		箇所	25					
係船環設置	内径: 200mm, SUS304, φ25	固力[20				単 2号	
(C-6-8物揚場)		<i>₹</i> ₩ =: F	4				•	
		箇所	4					
· 共通仮設		式	1					
《地区 区								
共通仮設費(率計上)		式	1					
共进仪成复(华司工)								
· 一 击 弗		式	1					
上工事費								
eta la African da		式	1					
現場管理費								
		式	1					
二事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
厂事価格								
		式	1					

設計内訳書(本01)

工事名 R 7 徳土 撫養港 (大桑島地区) 鳴・撫養 係船環設置工事					事業区分 工事区分	港湾整備 護岸·岸壁·物揚場		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

1次単価表							2025. 10 2025. 10 1. 000-0000 0. 0
単 1号	係船環設置 (C-6-7物揚場)	内径: 200mm, SUS304, φ25	単位	箇所	単位数量	労務費補正 1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔・定着	ŤΙ		箇所	1			単 3号
係船環			組	1			内径:200mm、SUS304 、φ25
接着剤エポキシ様	計 指系		本	1			
	슴計						
	単価						円/箇所

- 3 -

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務費補正	2025. 10 2025. 10 1. 000-0000 0. 0				
単 2号 係船環設置 (C-6-8物揚場)	内径: 200mm, SUS304, φ25	単位	箇所	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
係船環		組	1			内径:200mm、SUS304 、 φ 25mm
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用		2. 7			
舗装版破砕	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下, 有り,全ての費用	m				
処分費(m3)		m2	0.85			単 4号
殼運搬	舗装版破砕,機械積込(小規模土工), 無し,5.5km以下,全ての費用	m3	0.04			
掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	0. 54			
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャラ ン 40~0,全ての費用	m2	0. 25			
コンクリート	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1. 2			
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用					
型枠	一般型枠, 小型構造物	m3	0. 29			
モルタル練	高炉,全ての費用	m2	2			
		m3	0.01			
合計						

- 4 -

		単価使用年月 歩掛適用年月 労務費補正	2025. 10 2025. 10 1. 000-0000 0. 0				
単 2号	係船環設置 (C-6-8物揚場)	内径: 200mm, SUS304, φ25	単位	箇所	単位数量	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	単価						円/箇所

2次単価表						2025. 10 2025. 10 1. 000-0000 0. 0
単 3号 削孔・定着工		単位	箇所	単位数量	10	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0.5			
特殊作業員		人	0.5			
NAIFAR		人	0.5			
普通作業員						
		人	0. 5			
コンクリート削孔(さく岩機)	300mm以上400mm未満					
		孔	10			
合計						
単価						円/箇所

- 6 -

2次単価表						2025. 10 2025. 10 1. 000-0000 0. 0
単 4号 ^{処分費 (m3)}		単位	m3	単位数量	労務費補正 100	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 As殼処分費		m3	100			
合計						
単価						円/m3

- 7 - 徳島県

機労材集計リスト (機械)

工事名	工事名 R 7 徳土 撫養港 (大桑島地区) 鳴・撫養 係船環設置工事								
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額				
L001010007	バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.008	77				
L001010012	バックホウ(クローラ)後方超小旋回型	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0. 015	105				
L001090003	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動]	スクリュ型 吐出量3.5~3.7m3/min	日	1. 062	1, 518				
M000202015	バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0. 093	697				
M000202096	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0. 046	389				
M000301001	タ゛ンプ゜トラック [オンロート゛・テ゛ィーセ゛ル]	2t積級	供用日	0. 027	153				
M000603002	さく岩機[ハンドドリル(空圧式)]	質量15kg級	供用日	1. 068	540				
M000806001	ランマ	質量60~80kg	供用日	0. 053	28				
M001161013	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード 径 φ 56cm	供用日	0.06	774				
	合計額				4, 281				

- 8 -

見積単価一覧表

工事名	R7徳土 撫養港(大桑島地区) 鳴·撫養 係船環設置工事							
名称	規格	単位	単価	備考				
係船環	内径:200mm、SUS304、 ϕ 25	組	39,000					
接着剤	エポキシ樹脂系	本	2,000					
処分費	As殻	m3	1,800	運搬距離 L=5.5km				