

# R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事 数量総括表

| 工種・種別・細別     | 規格                          | 単位             | 数量      | 備 考 |
|--------------|-----------------------------|----------------|---------|-----|
| 直接工事費(諸経費対象) |                             |                |         |     |
| 1. 溪間工       |                             |                |         |     |
| (1) 治山土工     |                             |                |         |     |
| 作業土工         |                             | 式              | 1.000   |     |
| 掘削(崩土)       |                             | m3             | 54.000  |     |
| 掘削(土砂)       |                             | m3             | 273.000 |     |
| 掘削(岩石)       |                             | m3             | 37.000  |     |
| (2) 治山ダム工    |                             |                |         |     |
| コンクリート谷止工    |                             | 式              | 1.000   |     |
| コンクリート(本堤)   | 18-8-40(高炉)W/C<br>60%, 一般養生 | m3             | 86.300  |     |
| 水平打継目鉄筋      | φ 22                        | 本              | 77.000  |     |
| 目地板          | 瀝青繊維質目地板 t=10mm             | m <sup>2</sup> | 8.500   |     |
| 止水板設置        | CC幅300mm 厚7mm               | m              | 3.000   |     |
| 型枠工(止型枠)     | 一般型枠                        | m <sup>2</sup> | 8.500   |     |
| 円形型枠         | 内径300mm                     | 本              | 1.300   |     |
| 型枠工(本堤)      | (治山ダム工)                     | m <sup>2</sup> | 34.400  |     |
| 角材式残存型枠工     | 90×90×2,000mm               | m <sup>2</sup> | 33.800  |     |
| キャットウォーク     |                             | m              | 18.800  |     |
| (3) 支障木伐採工   |                             |                |         |     |
| 支障木伐採工       |                             | 式              | 1.000   |     |
| スギ 伐採        | 胸高直径 13cm                   | 本              | 1.000   |     |
| スギ 伐採        | 胸高直径 16cm                   | 本              | 1.000   |     |
| スギ 伐採        | 胸高直径 17cm                   | 本              | 1.000   |     |
| スギ 伐採        | 胸高直径 18cm                   | 本              | 3.000   |     |
| スギ 伐採        | 胸高直径 19cm                   | 本              | 1.000   |     |

R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事 数量総括表

| 工種・種別・細別     | 規格        | 単位  | 数量    | 備 考 |
|--------------|-----------|-----|-------|-----|
| スギ 伐採        | 胸高直径 20cm | 本   | 2.000 |     |
| スギ 伐採        | 胸高直径 21cm | 本   | 1.000 |     |
| スギ 伐採        | 胸高直径 24cm | 本   | 2.000 |     |
| スギ 伐採        | 胸高直径 25cm | 本   | 2.000 |     |
| スギ 伐採        | 胸高直径 27cm | 本   | 3.000 |     |
| スギ 伐採        | 胸高直径 28cm | 本   | 3.000 |     |
| スギ 伐採        | 胸高直径 29cm | 本   | 5.000 |     |
| スギ 伐採        | 胸高直径 30cm | 本   | 1.000 |     |
| スギ 伐採        | 胸高直径 31cm | 本   | 1.000 |     |
| スギ 伐採        | 胸高直径 32cm | 本   | 3.000 |     |
| スギ 伐採        | 胸高直径 34cm | 本   | 1.000 |     |
| スギ 伐採        | 胸高直径 35cm | 本   | 4.000 |     |
| スギ 伐採        | 胸高直径 37cm | 本   | 1.000 |     |
| スギ 伐採        | 胸高直径 38cm | 本   | 3.000 |     |
| スギ 伐採        | 胸高直径 39cm | 本   | 1.000 |     |
| スギ 伐採        | 胸高直径 40cm | 本   | 2.000 |     |
| スギ 伐採        | 胸高直径 41cm | 本   | 1.000 |     |
| スギ 伐採        | 胸高直径 43cm | 本   | 1.000 |     |
| スギ 伐採        | 胸高直径 47cm | 本   | 1.000 |     |
| 根株運搬         |           | m3  | 3.300 |     |
| 処分費          | 根株        | ton | 3.000 |     |
| 2 . 仮設工      |           |     |       |     |
| ( 1 ) 仮設工    |           |     |       |     |
| 運搬設備工        |           | 式   | 1.000 |     |
| ケーブルクレーン運搬設備 |           | 式   | 1.000 |     |

R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事 数量総括表

| 工種・種別・細別  | 規格 | 単位 | 数量    | 備 考 |
|-----------|----|----|-------|-----|
| 運搬費       |    |    |       |     |
| 1 . 運搬費   |    |    |       |     |
| ( 1 )運搬費  |    |    |       |     |
| 運搬費       |    | 式  | 1.000 |     |
| 土工機械解体・組立 |    | 台  | 2.000 |     |
| 安全費       |    |    |       |     |
| 1 . 安全費   |    |    |       |     |
| ( 1 )安全費  |    |    |       |     |
| 安全費       |    | 式  | 1.000 |     |
| 雨量計設置     |    | 基  | 1.000 |     |
| 雨量計観測     |    | 式  | 1.000 |     |