

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7馬土 鳴門池田線（中央橋） 美・脇猪尻 橋梁修繕工事（2）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁床版工		式		1		
床版補強工(炭素繊維接着工法)		式		1		
下地処理		m2		21		
プライマー	材料種類:エポキシ樹脂系	m2		18		
不陸整正		m2		18		
炭素繊維シート接着	1方向高弾性, 目付量600g/m2, 引張強度1900N/mm2, 弾性率6.40×105N/mm2	m2		26		
仕上げ塗装	材料種類:中塗り材:エポキシ樹脂系、 上塗り材:ウレタン樹脂系	m2		18		
接着鋼板撤去工		式		1		
接着鋼板撤去	t=4.5mm	t		0.5		
断面修復工	防錆なし、ポリマーセメントモルタル、V=0.1m3	構造物		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7馬土 鳴門池田線（中央橋） 美・脇猪尻 橋梁修繕工事（2）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場発生品運搬 L=22.7km		t		0.5		
スクラップ 処分	ヘビーH2	t		0.5		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 人力施工	m3		1		
殻運搬 L=4.4km	コンクリート殻（無筋）	m3		1		
殻処分	コンクリート殻（無筋）	m3		1		
仮設工		式		1		
足場工		式		1		
足場		式		1		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本工事)

工事名	R 7 馬土 鳴門池田線（中央橋） 美・脇猪尻 橋梁修繕工事（2）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員	A	人日		5		
交通誘導警備員	B	人日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(本工事)

[illegible]