見積参考資料

工事名 R7波土 久尾宍喰浦線 海·久保 区画線工事(4)

◇経費情報◇

| 工種区分 | 道路維持工事 |
|-----------------|---------------|
| 単価地区 | 美波 1 |
| 単価使用年月 | 令和 7年11月 |
| 施工地域・工事場所 | 一般交通影響有り(2)-1 |
| 前金支出割合 | 補正を行わない |
| 契約保証 | 補正しない |
| 現場環境改善費 | 計上しない |
| 週休2日確保工事に係る経費補正 | 週休2日(月単位) |

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正 な工事費の見積りのための一資料であり、請 負契約を拘束するものではない。

設計內訳書(本01)

| 正事名 R 7 波土 久尾宍喰浦線 海・ | 事名 R7波土 久尾宍喰浦線 海・久保 区画線工事(4) | | | | | 道路新設·改築 舗装 | | |
|----------------------|--|---------|-----|----|----|---------------|------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | |
| 装 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| 区画線工 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| 区画線工 | | - | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格·仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | | _ | | | | 単 1号 | |
| | oom, Engraph, onm, Maring, wo | m | 660 | | | | | |
| 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格·仕様区分:破線 1 5cm, 塗布厚:厚1, 5mm, 排水性舗装:無し | | | | | | 単 2号 | |
| | July 至川子・序1. Julily 沢八口間表・ボレ | m | 94 | | | | | |
| 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格·仕様区分:破線 3 0cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し | m | 01 | | | | 単 3号 | |
| | のCin, 至川子・F1. Jillin, F7八日前表・ボレ | m | 10 | | | | | |
| 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格·仕様区分:矢印·記号·文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装 | m | 10 | | | | 単 4号 | |
| | :無し | m | 38 | | | | | |
| 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格·仕様区分: 矢印· | | | | | | 単 5号 | |
| | 記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | 37 | | | | | |
| 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | | | | | | 単 6号 | |
| | TOOLIN ETHAP . AT LOUIS BY MICHING . M. C | m | 59 | | | | | |
| 道路付属施設工 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| 道路付属物工 | | | - | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| 道路鋲 | 道路鋲規格:縁石鋲,施工区分:小型鋲,施工規模:3 0個以上 | - 4 | 1 | | | | 単 7号 | |
| | | 個 | 42 | | | | | |
| 車線分離標 | 車線分離標規格:ラバーポール,施工区分:固定式(貼付式),施工規模:10本未満 | <u></u> | | | | | 単 8号 | |
| | ナヘノ , 加出 ユー / パイ天・1 U / 中 - 小 - (回 | 本 | 3 | | | | | |

設計內訳書(本01)

| 工事名 R 7 波土 久尾宍喰浦線 海・久保 区區 | 画線工事(4) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設·改築 舗装 | | |
|---------------------------|---------|----|----|----------|--------------|---------------|------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | |
| 仮設工 | | | , | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通管理工 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | | | | | | 単 9号 | |
| | | 人目 | 4 | | | | | |
| 直接工事費 | | | | <u> </u> | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| 純工事費 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事原価 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | | | |

| 1次単価表 | | | | | 単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数 | 2025. 11 2025. 11 1. 000-00000 0. 0 0 |
|-------------|---|----|----|------|----------------------------|---|
| 単 1号 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 無し,溶融式手動,無し,実線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~1 8%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | m | 1 | | | 単 10号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/m |
| | | | | | | |

| 1次単価表 | | | | | 単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数 | 2025. 11 2025. 11 1. 000-00000 0. 0 0 |
|-------------|---|----|----|------|----------------------------|---|
| 単 2号 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 無し,溶融式手動,無し,破線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~1 8%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | m | 1 | | | 単 11号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/m |
| | | | | | | |

| 1次単価表 | | | | | 単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数 | 2025. 11 2025. 11 1. 000-00000 0. 0 0 |
|-------------|---|----|----|------|----------------------------|---|
| 単 3号 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 無し,溶融式手動,無し,破線 30cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~1 8%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | m | 1 | | | 単 12号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/m |
| | | | | | | |

| 1次単価表 | | | | | 単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数 | 2025. 11 2025. 11 1. 000-00000 0. 0 0 |
|-------------|--|----|----|------|----------------------------|---|
| 単 4号 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格·仕 様区分:矢印·記号·文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 無し,溶融式手動,無し,矢印・記号・ 文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無 し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装, | m | 1 | | | 単 13号 |
| 슴計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/m |
| | | | | | | |

| 1次単価表 | | | | | 単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数 | 2025. 11 2025. 11 1. 000-00000 0. 0 0 |
|-------------|--|----|----|----|----------------------------|---|
| 単 5号 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格·仕 様区分:矢印·記号·文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | 1 | 単価 | | | |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 無し,溶融式手動,無し,矢印・記号・ 文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無 し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装, | m | 1 | | | 単 13号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/m |
| | | | | | | |

| 1次単価表 | | | | | | 2025. 11 2025. 11 1. 000-00000 0. 0 0 |
|-------------|---|----|----|------|----|---|
| 単 6号 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:ゼブラ 45cm, 塗布厚:厚1.5mm ,排水性舗装:無し | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 無し,溶融式手動,無し,ゼブブラ 45cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~1 8%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | m | 1 | | | 単 14号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/m |
| | | | | | | |

- 5 -

| 1次単価表 | | | | | 単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数 | 2025. 11 2025. 11 1. 000-00000 0. 0 0 |
|-----------------|--|----|----|------|----------------------------|---|
| 単 7号 道路鋲 | 道路鋲規格:縁石鋲,施工区分:小型 鋲,施工規模:30個以上 | 単位 | 個 | 単位数量 | 1 | 単価 |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 道路付属物設置工(道路鋲設置) | 小型鋲, 手間+材料費, 小型鋲 片面反射 貼付樹脂幅10cm, 30個以上(標準), 無, 無 | 個 | 1 | | | 単 15号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/個 |
| | | | | | | |

| 1次単価表 | | | | | 単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数 | 2025. 11 2025. 11 1. 000-00000 0. 0 0 |
|----------------------------|--|----|----|------|----------------------------|---|
| 単 8号 車線分離標 | 車線分離標規格:ラバーポール,施工区分:固定式(貼付式),施工規模:10本未満 | 単位 | 本 | 単位数量 | 1 | 単価 |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 道路付属物設置工 (車線分離標[ラバーポール]設置) | 固定式(貼付式), 手間+材料費, 本体(柱) 径 φ 80 ^{-λ} - λ径 φ 250高650, 10本未満, 無, 無 | 本 | 1 | | | 単 16号 |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/本 |
| | | | | | | |

| 1次単価表 | | | | | 単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数 | 2025. 11 2025. 11 1. 000-00000 0. 0 0 |
|--------------|----|----|----|------|----------------------------|---|
| 単 9号 交通誘導警備員 | | 単位 | 人目 | 単位数量 | 1 | 単価 |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 交通誘導警備員B | | | | | | 単 17号 |
| | | 人目 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/人日 |
| | | | | | | |

- 7 - 徳島県

| 2次単価表 | | | | | 単価使用年月 2025.11 歩掛適用年月 2025.11 | | |
|------------------------------------|---|----|--------|------|----------------------------------|-------------------|--|
| | 2八十四八 | | | | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 | |
| 単 10号 区画線設置 | 無し,溶融式手動,無し,実線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~1 8%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | 単位 | m | 単位数量 | 1,000 | 単価 | |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 | | m | 1, 000 | | | | |
| トラフィックへ゜イント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白 | | kg | 570 | | | | |
| カ゛ラスヒ゛ース゛ 0.106~0.850mm | | kg | 25 | | | | |
| 接着用プライマー区画線用 | | kg | 25 | | | | |
| 軽油 | | L | 40 | | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | | | - | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 8 -

| 2次単価表 | | | | | 単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数 | 2025. 11 2025. 11 1. 000-00000 0. 0 0 |
|--|---|----|-------|------|----------------------------|---|
| 単 11号 区画線設置 | 無し,溶融式手動,無し,破線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~1 8%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | 単位 | m | 単位数量 | 1, 000 | 単価 |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無 | | m | 1,000 | | | |
| トラフィックへ [°] イント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白 | | kg | 570 | | | |
| カ [*] ラスヒ [*] ース [*] 0. 106~0. 850mm | | kg | 25 | | | |
| 接着用プライマー区画線用 | | kg | 25 | | | |
| 軽油 | | L | 44 | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 9 - 徳島県

| 2次単価表 | | | | | 単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数 | 2025. 2025. | |
|------------------------------------|---|----|--------|------|----------------------------|----------------|-------------|
| 単 12号 区画線設置 | 無し,溶融式手動,無し,破線 30cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~1 8%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | 単位 | m | 単位数量 | 1,000 | 単価 | 00000 0.0 0 |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無 | | m | 1, 000 | | | | |
| トラフィックへ°イント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白 | | kg | 1, 130 | | | | |
| カ゛ラスビーズ 0.106~0.850mm | | kg | 50 | | | | |
| 接着用プライマー 区画線用 | | kg | 50 | | | | |
| 軽油 | | L | 73 | | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 10 -

| 2次単価表 | | | | | 単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数 | 2025. 11 2025. 11 1. 000-00000 0. 0 0 |
|--|--|----|--------|------|----------------------------|---|
| 単 13号 区画線設置 | 無し,溶融式手動,無し,矢印・記号・ 文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無 し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装, | 単位 | m | 単位数量 | 1, 000 | 単価 |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印·記号·文字 制約無 | | m | 1, 200 | | | |
| トラフィックへ イント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白 | | kg | 684 | | | |
| カ [*] ラスヒ [*] ース [*] 0. 106~0. 850mm | | kg | 30 | | | |
| 接着用プライマー区画線用 | | kg | 30 | | | |
| 軽油 | | L | 120 | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 2次単価表 | | | | | 単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数 | 2025. 11 2025. 11 1. 000-00000 0. 0 0 |
|--|--|----|--------|------|----------------------------|---|
| 単 14号 区画線設置 | 無し,溶融式手動,無し,ゼブラ 45cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~1 8%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | 単位 | m | 単位数量 | 1,000 | 単価 |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 セ・ブ・ラ45cm 制約無 | | m | 1, 000 | | | |
| トラフィックへ イント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白 | | kg | 1, 700 | | | |
| カ [*] ラスヒ [*] ース [*] 0. 106~0. 850mm | | kg | 75 | | | |
| 接着用プライマー区画線用 | | kg | 75 | | | |
| 軽油 | | L | 89 | | | |
| 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 12 -

| 2次単価表 |
|-------|
|-------|

| 単価使用年月 | 2025. 11 |
|--------|-------------------|
| 歩掛適用年月 | 2025. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | — > • | , ,, , | | | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |
|------------------------------------|--|--------|----|------|--------|-------------------|
| 単 15号 道路付属物設置工(道路鋲設置) | 小型鋲, 手間+材料費, 小型鋲 片面反射 貼付樹脂幅10cm, 30個以上(標準), 無, 無 | 単位 | 個 | 単位数量 | 1 | 単価 |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 道路鋲設置工 小型鋲 貼付式 片面反射 樹脂製 設置幅10cm | | | | | | |
| | | 個 | 1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| 合計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/個 |

| 2次単価表 | |
|-------|--|
|-------|--|

| 単価使用年月 | 2025. 11 | | |
|--------|-------------|-----|---|
| 歩掛適用年月 | 2025. 11 | | |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 | 0.0 | 0 |

| - | <i>− y</i> \ | 1 11 | • | | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |
|--|---|------|----|------|--------|-------------------|
| 単 16号 道路付属物設置工 (車線分離標[ラバーポール]設置) | 固定式(貼付式), 手間+材料費, 本体(柱)径 ϕ 80 $^\circ$ - χ 250高650, 10本未満, 無, 無 | 単位 | 本 | 単位数量 | 1 | 単価 |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 車線分離標(ラバーポール)設置 固定式 貼付式 φ80 高さ650mm | | 本 | 1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/本 |

| 2次単価表 | | | | | 単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数 | 2025. 11 2025. 11 1. 000-00000 0. 0 0 |
|----------------|----|----|----|------|----------------------------|---|
| 単 17号 交通誘導警備員B | | 単位 | 人目 | 単位数量 | 1 | 単価 |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 交通誘導警備員B | | | | | | |
| | | 人 | 1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | | |
| A =1 | | | | | | |
| 合計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | 円/人日 |

- 14 -