

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 久尾穴喰浦線 海・久保 区画線工事 (4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
	舗装		式		1		
	区画線工		式		1		
	区画線工		式		1		
	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		660		
	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		94		
	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 30cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		10		
	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		38		
	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		37		
	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:せづう 45cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		59		
	道路付属施設工		式		1		
	道路付属物工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 久尾宍喰浦線 海・久保 区画線工事（4）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路鈺	道路鈺規格：縁石鈺, 施工区分：小型鈺, 施工規模：30個以上	個		42			
車線分離標	車線分離標規格：ラバーポール, 施工区分：固定式(貼付式), 施工規模：10本未満	本		3			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		4			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 久尾宍喰浦線 海・久保 区画線工事 (4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			