

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 久尾宍喰浦線 海・久保 区画線工事 (5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		480			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		170			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		66			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 30cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		60			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セグラ 45cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		170			
高視認性区画線	施工方法区分:非リブ式(溶融式), 規格・仕様区分:セグラ 45cm	m		85			
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 久尾宍喰浦線 海・久保 区画線工事（5）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
車線分離標	車線分離標規格:7ハﾟｰﾎﾟｰﾙ, 施工区分: :固定式(貼付式), 施工規模:10本以上30本未満	本		10			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		6			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 久尾宍喰浦線 海・久保 区画線工事 (5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			