

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
舗装工			式		1		
舗装打換え工			式		1		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		440		
汚泥処分			m3		0. 5		
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		2, 090		
殻運搬		殻種別:舗装版破碎	m3		104		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		104		
不陸整正			m2		2, 090		
表層		材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	m2		2, 090		
仮設工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 国道 1 9 3 号 海・小川 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		30		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]