

工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1) 作業土工				
床堀り		m3	200.000	
埋め戻し		m3	200.000	
2. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し		m3	8.0	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3	8.0	
3. 耕地復旧工				
(1) 構造物復旧				
コンクリート	$\sigma_{ck}=21\text{N/mm}^2$	m3	28.000	
型枠		m ²	187.000	
鉄筋	SD345 D13	ton	1.100	
伸縮目地	瀝青繊維質 t=10	m ²	3.000	
均しコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	3.800	
均し型枠		m ²	7.700	
基礎砕石	RC-40 t=150	m ²	77.000	
基面整正		m ²	77.000	
4. 仮設工				
(1) 安全費				
交通誘導警備員		人	2	
5. その他				