## R 7 徳耕 地すべり 佐那河内東 3 期 府能東排水ボーリング 2 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. BHB1-8号横ボーリング工				
(1)BHB1-8号横ボーリング工				
水抜きボーリング	φ86,礫質土	m	150. 000	
保孔管	VP40,有孔管、材料支 給、施工のみ	m	150. 000	
ボーリングマシン設置・撤去		□	1. 000	
(2)BHB1-8号孔口処理工				
排水パイプ	VP75	m	7. 500	