

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 2 工事

項 目 名	内 容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）農村整備
事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）
地区名	豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 2 工事
施工場所	板野郡松茂町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 1 0 月
単価期適用年月	令和 7 年 1 0 月一 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 1 1 号一 A
電力会社名	四国電力

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 2 工事

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 2 工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【施設機械設備製作据付工事】
工種区分	除塵機設備製作据付工事
工種体系区分	除塵機設備製作据付工事
工事工種体系年番号	令和 7 年 9 9 号 [2 号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1 年未満
週休 2 日補正	4 週 8 休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3 次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし
3 次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区			
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 2 工事			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			20,816,000	
2 ・ 工事原価			17,997,000	
3 ・ ・ 製作工事原価			11,709,000	
4 純製作費			11,216,000	
5 ・ ・ ・ 直接製作費	1.000	式	10,275,000	
6 ・ ・ ・ 間接製作費			1,434,000	
7 ・ ・ ・ ・ 間接労務費			941,000	
8 ・ ・ ・ ・ 工場管理費			493,000	
9 ・ ・ 据付工事原価			5,804,000	
10 純工事費			3,413,000	
11 ・ ・ ・ 直接工事費	1.000	式	2,880,000	
12 ・ ・ ・ 間接工事費			2,924,000	
13 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費			533,000	
14 ・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
(11+22-24-25) × ((標準値*N035)*N030)				
2,880,000 × ((17.800*1.000)*1.040)	18.510	%	533,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 2 工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
15 ・ ・ ・ ・ 現場管理費				
(11+13-24) × ((標準値*N035)*N030+N032)				
3,413,000 × ((24.430*1.000)*1.050+0.000)	25.650	%	875,000	
16 ・ ・ ・ ・ 据付間接費			1,516,000	
17 ・ ・ 設計技術費				
(3+11+12-21-22-23) × 標準値				
17,481,000 × 2.770	2.770	%	484,000	
18 ・ 一般管理費等				
(3+11+12+17-24) × (標準値*N002+保証費率)				
17,997,000 × (15.730*1.000+0.04)	15.770	%	2,838,000	
19 ・ 一括計上価格	1.000	式	-19,000	
20 機器単体費			8,495,000	
21 処分費等（直接工事費の内数）			32,000	
22 処分費（準備費の内数）			0	
23 処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
24 処分費等（率対象外）			0	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区				
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 2 工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接製作費				10,275,000	
・ 除塵設備製作工	1.000	式		10,275,000	
・ ・ 搬送設備	1.000	式		10,275,000	
・ ・ ・ 材料費	1.000	式	256,000	256,000	1 式当たり
溝形鋼 「200×90×8, 形鋼、平鋼, ヘル-H 1, 10	364.000	kg	129	46,956	歩A・単A S 単 14号
ステンレス鋼板 SUS304 PL4, 鋼板、ステンレスラット鋼板, ヘル-H 1, 12	190.000	kg	633	120,270	歩A・単A S 単 15号
等辺山形鋼 SS400 L50×50×6, 形鋼、平鋼, ヘル-H 1, 10	37.000	kg	127	4,699	歩A・単A S 単 16号
除塵設備副部材費 搬送設備, 傾斜ベルトコンベヤ, 22%,	1.000	式	37,824	37,824	歩A・単A X 単 2号
除塵設備部品費 搬送設備, 傾斜ベルトコンベヤ, 16%,	1.000	式	27,508	27,508	歩A・単A X 単 3号
補助材料費(製作) 除塵設備,, 9%	1.000	式	18,877	18,877	歩A・単A X 単 1号
合 計				256,134	
・ ・ ・ 機器類	1.000	式	8,495,000	8,495,000	1 式当たり
サイクロモータープーリ CPM-6145-87-B	1.000	個	2,660,000	2,660,000	歩A・単A S 単 17号
テイクアップユニット UCTL208-300	2.000	個	183,000	366,000	歩A・単A S 単 18号
キャリアローラ YCNR1-220-60	5.000	個	236,000	1,180,000	歩A・単A S 単 19号
キャリアローラ YCNR1-230-60	1.000	個	277,000	277,000	歩A・単A S 単 20号
リターンローラ φ350	3.000	個	352,000	1,056,000	歩A・単A S 単 21号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区				
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 2 工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンベアベルト ヒレ付き W600×L6000	1.000	本	1,670,000	1,670,000	歩A・単A S単 22号
ピロー型ユニット UCP206-CD	6.000	個	22,700	136,200	歩A・単A S単 23号
テールプーリ SUS304 φ350×660	1.000	個	708,000	708,000	歩A・単A S単 24号
給油装置 SUS304	1.000	組	127,000	127,000	歩A・単A S単 25号
スカートゴム CR t10×120 L=5.4	2.000	枚	151,000	302,000	歩A・単A S単 26号
スカートゴム CR t10×120 L=0.46	1.000	枚	12,800	12,800	歩A・単A S単 27号
合 計				8,495,000	
・・・ 製作費	1.000	式	1,254,000	1,254,000	1 式当たり
傾斜ベルトコンベア製作	1.000	式	1,254,240	1,254,240	歩A・単A T単 1号
間接労務費 除塵設備,,75%	1.000	式	940,680	940,680	歩A・単A X単 4号
工場管理費 除塵設備,,20%	1.000	式	438,984	438,984	歩A・単A X単 5号
合 計				2,633,904	
計 (1) (直接費対象分)				1,254,240	
計 (2) (間接費対象分)				1,379,664	
・・・ 塗装費	1.000	式	270,000	270,000	1 式当たり
工場塗装費	35.900	m ²	6,490	232,991	歩A・単A S単 7号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 2 工事

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区				
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 2 工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				2,880,000	
・ 輸送費	1.000	式		216,000	
・ ・ 輸送費	1.000	式		216,000	
・ ・ ・ 輸送費	1.000	式	216,000	216,000	1 式当たり
輸送費 (除塵設備) 除塵設備,,, 1.5[各単位], 5.7km	1.000	式	216,000	216,000	歩A・単A S単 28号
合 計				216,000	
・ 除塵設備据付工	1.000	式		1,035,000	
・ ・ 搬送設備	1.000	式		1,035,000	
・ ・ ・ 搬送設備据付工	1.000	式	1,022,000	1,022,000	1 式当たり
傾斜ベルトコンベア据付	1.000	基	957,413	957,413	歩A・単A T単 2号
据付間接費 除塵設備,, 110%	1.000	式	598,341	598,341	歩A・単A X単 9号
据付材料費 除塵設備,,,,, 0kW, レキ回動形・ネット形, 搬送・貯留設備	1.000	式	51,917	51,917	歩A・単A X単 8号
補助材料費(据付) 除塵設備,, 2%	1.000	式	12,979	12,979	歩A・単A X単 7号
合 計				1,620,650	
計 (1) (直接費対象分)				1,022,309	
計 (2) (間接費対象分)				598,341	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 2 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 現場塗装費	1.000	式	13,000	13,000	1 式当たり
現場塗装費	2.000	m ²	6,510	13,020	歩A・単A S単 9号
合 計				13,020	
・・・ 既設設備等撤去工	1.000	式		1,179,000	
・・・ 既設設備等撤去工	1.000	式		1,179,000	
・・・ 既設傾斜ベルトコンベア撤去	1.000	式	1,138,000	1,138,000	1 式当たり
既設傾斜ベルトコンベア撤去	1.000	式	1,138,320	1,138,320	歩A・単A T単 3号
据付間接費 除塵設備,,110%	1.000	式	815,918	815,918	歩A・単A X単 10号
合 計				1,954,238	
計 (1) (直接費対象分)				1,138,320	
計 (2) (間接費対象分)				815,918	
・・・ 既設フェンス撤去・復旧	1.000	式	41,000	41,000	1 式当たり
ネットフェンス撤去工 (本体) 1.5m, 構造物, 廃棄, なし	14.000	m	1,061	14,854	歩A・単A S単 2号
ネットフェンス工 (本体) 0, 1.5m, 無, 2.0m	14.000	m	1,848	25,872	歩A・単A S単 1号
合 計				40,726	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区				
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 2 工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ 直接経費	1.000	式		251,000	
・ ・ 直接経費	1.000	式		251,000	
・ ・ ・ 機械経費	1.000	式	251,000	251,000	1 式当たり
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)〕					歩A・単A
ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 16ton吊り, なし	4.000	日	60,000	240,000	S単 13号
電気溶接機〔ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次〕					歩A・単A
, 最大溶接電流200A, 交替制補正対象外, 運転 1 日当たり算出	6.000	日	1,818	10,908	S単 12号
合 計				250,908	
・ 産業廃棄物処理工	1.000	式		57,000	
・ ・ 産業廃棄物処理工	1.000	式		57,000	
・ ・ ・ 産業廃棄物処理	1.000	式	57,000	57,000	1 式当たり
産業廃棄物処理 取替部品	1.000	式	32,000	32,000	歩A・単A S単 11号
産業廃棄物運搬	1.000	式	25,000	25,000	歩A・単A S単 10号
合 計				57,000	
・ 試運転調整工	1.000	式		142,000	
・ ・ 試運転調整工	1.000	式		142,000	
・ ・ ・ 試運転調整	1.000	式	142,000	142,000	1 式当たり
試運転調整	1.000	式	142,290	142,290	歩A・単A T単 4号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 2 工事

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化） 豊岡 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 豊岡 2 期 排水機場補修 2 工事

[illegible]