

## R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事 工事数量総括表

| 工種・種別・細別     | 規格            | 単位             | 数量      | 備 考 |
|--------------|---------------|----------------|---------|-----|
| 直接工事費(諸経費対象) |               |                |         |     |
| 1. 山腹工       |               |                |         |     |
| (1) 治山土工     |               |                |         |     |
| 法切工          |               | 式              | 1.000   |     |
| 機械切取         | 礫質土           | m <sup>3</sup> | 85.000  |     |
| 機械切取         | 軟岩            | m <sup>3</sup> | 80.000  |     |
| 機械法面整形       | 礫質土           | m <sup>2</sup> | 295.000 |     |
| 機械法面整形       | 軟岩            | m <sup>2</sup> | 72.000  |     |
| 機械残土撥ねつけ     |               | m <sup>3</sup> | 86.000  |     |
| 機械撥ねつけ部法面整形  |               | m <sup>2</sup> | 240.000 |     |
| 掘削           | 礫質土           | m <sup>3</sup> | 165.000 |     |
| 機械運搬         | 礫質土           | m <sup>3</sup> | 165.000 |     |
| 残土処理費        | 礫質土           | m <sup>3</sup> | 165.000 |     |
| 作業土工(土留工)    |               | 式              | 1.000   |     |
| 機械床掘         | 礫質土           | m <sup>3</sup> | 43.000  |     |
| 機械床掘         | 軟岩            | m <sup>3</sup> | 8.000   |     |
| 機械基面整正       | 礫質土           | m <sup>2</sup> | 2.000   |     |
| 機械基面整正       | 軟岩            | m <sup>2</sup> | 12.000  |     |
| (2) 山腹基礎工    |               |                |         |     |
| 法枠工          |               | 式              | 1.000   |     |
| ラス張工         |               | m <sup>2</sup> | 367.000 |     |
| 吹付枠工         | モルタル, 300×300 | m              | 412.800 |     |
| モルタル吹付       | 厚10cm         | m <sup>2</sup> | 46.000  |     |
| 植生基材吹付工      | 厚5cm          | m <sup>2</sup> | 188.200 |     |
| 吹付枠工         | 水切りモルタル       | m <sup>3</sup> | 4.100   |     |
| 補強土工         |               | 式              | 1.000   |     |

R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事 工事数量総括表

| 工種・種別・細別      | 規格                                    | 単位              | 数量      | 備 考 |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|---------|-----|
| 鉄筋挿入工(削孔)     |                                       | m               | 46.200  |     |
| 鉄筋挿入工(グラウト注入) | 24N/mm <sup>2</sup> W/C $\leq$ 50~55% | m <sup>3</sup>  | 0.200   |     |
| 鉄筋挿入工(鉄筋挿入)   | 鉄筋長2.5m                               | 本               | 22.000  |     |
| 鉄筋挿入工(頭部処理)   |                                       | 組               | 22.000  |     |
| 材料一式          |                                       | 式               | 1.000   |     |
| 土留工           |                                       | 式               | 1.000   |     |
| コンクリート工       | BB18-8-40 W/C $\leq$ 60%              | m <sup>3</sup>  | 17.400  |     |
| 型枠            |                                       | m <sup>2</sup>  | 46.600  |     |
| 足場工           |                                       | m               | 12.800  |     |
| 目地板           | 瀝青繊維質目地板 t=10mm                       | m <sup>2</sup>  | 1.600   |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管    | 薄肉管VU 径75 長4.0m                       | 本               | 2.000   |     |
| 2. 仮設工        |                                       |                 |         |     |
| (1) 仮設工       |                                       |                 |         |     |
| 仮設工           |                                       | 式               | 1.000   |     |
| ボーリングマシン移設    |                                       | 回               | 5.000   |     |
| 足場工           |                                       | 空m <sup>3</sup> | 180.700 |     |
| 運搬設備工         |                                       | 式               | 1.000   |     |
| ケーブルクレーン架設・撤去 |                                       | 基               | 1.000   |     |
| ウインチベース架設・撤去  |                                       | 基               | 1.000   |     |
| アンカー架設・撤去     |                                       | 基               | 1.000   |     |
| アンカー架設・撤去     |                                       | 基               | 1.000   |     |
| 一括計上価格        |                                       |                 |         |     |
| 1. 試験費        |                                       |                 |         |     |
| (1) 試験費       |                                       |                 |         |     |
| 試験費           |                                       | 式               | 1.000   |     |
| 土壌分析試験費       |                                       | 式               | 1.000   |     |