

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 川田川他 吉・山川湯立他 緊急河川維持業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
河川維持		式		1			
堤防養生工		式		1			
伐木除根工		式		1			
伐木・運搬 (ほたる川)	伐木、除根	箇所		1			
生木処分費 (ほたる川)		t		5			
木根処分費 (ほたる川)		t		5			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
坂路土砂設置撤去 (ほたる川)		m3		13			
土のう 耐候性短期仮設対応型設置撤去 (ほたる川)	大型土のう規格：φ110×110cm	袋		18			
大型土のう運搬 (ほたる川)	往復	袋		18			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 川田川他 吉・山川湯立他 緊急河川維持業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 吉土 川田川他 吉・山川湯立他 緊急河川維持業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
河川維持		式		1			
堤防養生工		式		1			
伐木除根工		式		1			
伐木・伐竹(複合) (川田川)	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工 区分:伐竹	m2		1,600			
伐木伐竹運搬 (川田川)		m3		252			
竹処分費 (川田川)		t		10			
竹根処分費 (川田川)		t		106			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用進入路整地 (川田川)		m		200			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 吉土 川田川他 吉・山川湯立他 緊急河川維持業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通誘導警備員 (A)		人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			