

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 嵯峨川 佐・下 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
築堤・護岸			式		1		
河川土工			式		1		
残土処理工			式		1		
整地		作業区分:残土受入れ地での処理	m3		70		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		70		
根固め工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質:土砂	m3		80		
埋戻し		土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		10		
基面整正			m2		230		
根固めブロック工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 嵯峨川 佐・下 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):護床ブロック,ブロック種類(実質量):2t	個		93			
根固めブロック横取り		個		84			
根固めブロック据え付け		個		93			
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:5個,距離:1.5km以下	個		93			
間詰工		式		1			
間詰 (割栗石)		m3		7			
吸出し防止材	材質:不織布,種類:合織,厚さ:10mm	m2		232			
仮設工		式		1			
コンクリート補修		式		1			
コンクリート工	幅3×長40×高さ0.2	m3		12			
型枠		m2		8			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 嵯峨川 佐・下 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
目地板		m2		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路 撤去	掘削	m3		760			
工事用道路 撤去	整地	m3		760			
残土処分	土砂等運搬	m3		760			
土のう撤去 (坂路)	大型土のう規格：耐候性大型土のう	袋		81			
土のう撤去 (仮締切)	大型土のう規格：耐候性大型土のう 短期仮設1年対応	袋		140			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:撤去	m2		60			
汚濁防止工		式		1			
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		20			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 嵯峨川 佐・下 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員		人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費	敷鉄板	t		10.4			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 嵯峨川 佐・下 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			