

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 小島地すべり 三・東祖谷小島 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
地下水排除工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		11			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		3			
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3		8			
集排水ボーリング工		式		1			
ボーリング	施工場所:地表, 土質区分:粘性土, 呼び径:径90mm	m		150			
ボーリング	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm	m		150			
保孔管	施工場所:地表VP, スレーブ現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):V	m		300			
ボーリング 仮設機材		回		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 小島地すべり 三・東祖谷小島 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
足場		空m3		6			
孔口処理工		式		1			
コンクリート 張コンクリート		m3		0.8			
型枠 張コンクリート		m2		5			
裏石積		m2		4			
コンクリート 集水桝		m3		0.6			
型枠 集水桝		m2		4			
基礎材		m2		3			
孔口ハ°イ°		孔		5			
流末処理工		式		1			
暗渠排水管		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 小島地すべり 三・東祖谷小島 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
モ/レール		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]