

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 7 徳土 徳島上那賀線 上勝・福原 落石対策工事 (1) |    |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|---------------|--------------------------------|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                             | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要              |  |
| 道路改良          |                                | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 落石雪害防止工       |                                | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| ロープ伏工         |                                | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 材料費           | RFN-12型-ZA(高耐久仕様)              | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 施工費           | RFN-12型、施工面積：100m2未満           | m2 |         | 64      |              |                 |  |
| ロープ掛工         |                                | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 材料費           | RK-12ZA型、高耐久仕様                 | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 設置費           | RK-12型                         | 箇所 |         | 1       |              |                 |  |
| 落石防止網工        |                                | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 材料費           |                                | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 金網・ロープ設置工     |                                | m2 |         | 86      |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                 | R 7 徳土 徳島上那賀線 上勝・福原 落石対策工事 (1) |    |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|---------------------|--------------------------------|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別       | 規格                             | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要              |  |
| 支柱設置工               | 支柱高さ 6.0m                      | 基  |         | 2       |              |                 |  |
| 岩部用アンカー設置工          |                                | 本  |         | 4       |              |                 |  |
| 岩部用ジョーアンカー設置工       |                                | 本  |         | 1       |              |                 |  |
| 土砂部用アンカー設置工<br>サドル有 |                                | 基  |         | 3       |              |                 |  |
| ロープアンカー設置工<br>サドル有  |                                | 基  |         | 1       |              |                 |  |
| 平張コンクリート            | 18-8-40 W/C≦60%                | m2 |         | 10      |              |                 |  |
| 仮設工                 |                                | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 交通管理工               |                                | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 交通誘導警備員             | B                              | 人日 |         | 60      |              |                 |  |
| 直接工事費               |                                | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 共通仮設                |                                | 式  |         | 1       |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 7 徳土 徳島上那賀線 上勝・福原 落石対策工事（1） |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|---------------|-------------------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                            | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要              |  |
| 共通仮設費         |                               | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 準備費           |                               | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 伐木            |                               | m2 |        | 100    |              |                 |  |
| 木根等処分費        |                               | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 共通仮設費（率計上）    |                               | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 純工事費          |                               | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 現場管理費         |                               | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 工事原価          |                               | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 一般管理費等        |                               | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 工事価格          |                               | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |                               | 式  |        | 1      |              |                 |  |

工事数量総括表(本01)

[illegible]