

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良 県道			式		1		
道路土工			式		1		
掘削工			式		1		
掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3 未満	m3		90		
路体盛土工			式		1		
路体(築堤)盛土		施工幅員:2. 5m未満	m3		8		
路体(築堤)盛土		施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	m3		3		
路床盛土工			式		1		
路床盛土		施工幅員:4. 0m以上	m3		170		
残土処理工			式		1		
土砂等運搬			m3		320		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		40			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		6			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁 2号擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		16			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		20			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		9			
側溝工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
自由勾配側溝 4号U型側溝		側溝規格:標準タイプ	m		15		
自由勾配側溝 5号U型側溝		側溝規格:横断タイプ	m		6		
側溝蓋 4号U型側溝			枚		14		
側溝蓋 5号U型側溝			枚		3		
集水桝・マンホール工			式		1		
現場打ち集水桝 2号集水桝		集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		1		
蓋 2号集水桝		蓋種類:鋼製桝蓋 ホール固定 T-25 桝穴800*800用	枚		1		
場所打水路工			式		1		
現場打水路 2号L型用水路		コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		15		
現場打水路 4号L型用水路		コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		5		
構造物撤去工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
防護柵撤去工			式		1		
防護柵撤去(ガードレール)			m		5		
構造物取壊し工			式		1		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		6		
道路付属施設撤去工			式		1		
車線分離標撤去		施工区分:穿孔式(1本脚), 施工規模: 10本未満	本		3		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		6		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		6		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通誘導警備員	B	人日		18			
舗装 県道		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工 車道舗装		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm	m2		173			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		173			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良 県道		式		1			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工		式		1			
坂路擁壁 W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2			
2号床版 W/C≦55%	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	箇所		1			
平張コンクリート t=100	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m2		28			
仮設工		式		1			
作業ヤード整備工		式		1			
ヤード造成		m2		110			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江青森 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		