

R 7 三林 県単維持 三好市安瀬地谷 長寿命化工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 治山土工				
作業土工		式	1.000	
掘削(土砂)	礫質土	m ³	141.000	
掘削(岩石)	軟岩IB	m ³	41.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	5.000	
岩盤掘削面整形		m ²	25.000	
残土処理工		式	1.000	
処分費	土砂	m ³	112.000	
機械運搬	土砂	m ³	112.000	
(2) 床固工				
床固工		式	1.000	
コンクリート工(床固)	BB18-8-40, W/C≤60%	m ³	50.600	
打継面清掃		m ³	50.600	
型枠工(床固)		m ²	81.700	
型枠工(放水路)		m ²	4.200	
硬質ポリ塩化ビニル管	径150 長4.0m	本	1.000	
足場工		m	22.400	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	35.000	
間詰工		式	1.000	
コンクリート工(間詰)	BB18-8-40, W/C≤60%	m ³	18.200	
打継面清掃		m ³	18.200	
型枠工(間詰)		m ²	45.200	
硬質ポリ塩化ビニル管	径65 長4.0m	本	2.000	

R 7 三林 県単維持 三好市安瀬地谷 長寿命化工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
足場工		m	11.000	
構造物取壊し		式	1.000	
構造物取壊し	無筋コンクリート	m3	3.800	
処分費	無筋コンクリート	ton	8.900	
機械運搬	無筋コンクリート	m3	3.800	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮水路工		式	1.000	
排水管敷設・撤去	300mm	m	40.000	
安全費				
1. 安全費				
(1) 安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測	工事期間中観測	式	1.000	