

見積参考資料

工事名 R7馬耕 県単 沼田 補完工事

◇経費情報

工種区分	ほ場整備工事
単価地区	美馬1
単価使用年月	令和7年10月
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	契約保証費を必要としない場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	県営県単土地改良事業	沼田地区
工事名	R 7 馬耕 県単 沼田 補完工事	

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部（美馬）農村保全
事業名	県営県単土地改良事業
地区名	沼田地区
工事名	R 7 馬耕 県単 沼田 補完工事
施工場所	美馬市美馬町沼田島他
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 1 0 月
単価期適用年月	令和 7 年 1 0 月一 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	県営県単土地改良事業	沼田地区
工事名	R 7 馬耕 県単 沼田 補完工事	

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし

事業名	県営県単土地改良事業	沼田地区
工事名	R 7 馬耕 県単 沼田 補完工事	

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ 間接工事費				
7 ・ ・ ・ 共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
9 ・ ・ ・ 現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
11 ・ 一般管理費等				

事業名	県営県単土地改良事業	沼田地区
工事名	R7馬耕 県単 沼田	補完工事

[illegible]

事業名	県営県単土地改良事業	沼田地区
工事名	R7馬耕 県単	沼田 補完工事

[illegible]

事業名	県営県単土地改良事業 沼田地区
工事名	R 7 馬耕 県単 沼田 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	視線誘導標設置		本		1.000 本	当たり算出
	視線誘導標設置工 ラバーポール, φ80, H800, 固定式	1.000	本			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	既設単管安全柵撤去		式		1.000 式	当たり算出
	普通作業員	1.000	人			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	路盤補修 砂利舗装		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	路盤補修 砂利舗装 平均厚3cm	1.000	m ²			T単 1号
	合 計					
	単 価					

事業名	県営県単土地改良事業 沼田地区
工事名	R 7馬耕 県単 沼田 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	畦畔復旧		式		1.000 式	当たり算出
	掘削1 土砂, 上記以外(小規模), -, -	0.100	m3			S単 14号
	掘削2	2.300	m3			T単 5号
	盛土1 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 人力タコ	1.000	m3			S単 3号
	盛土2	1.400	m3			T単 6号
	購入土	3.100	m3			T単 7号
	現場内小運搬 土砂、碎石等 (m3), 20m未満	3.100	m3			S単 6号
	法面整形 盛土部, 有り, 有り, 砂及び砂質土、粘性土	7.500	m ²			S単 15号
	既設あぜ板設置撤去 既設あぜ板流用	1.600	m			T単 4号
	排水堰復旧 既設排水堰流用	1.000	箇所			T単 3号
	あぜ板設置 400×1200×3.5	7.000	m			T単 2号
	合 計					
	単 価					

事業名	県営県単土地改良事業 沼田地区
工事名	R 7 馬耕 県単 沼田 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 2.5km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	2.5km以下 山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	0.370	供用日			<損料>
	タ竹消耗費 (DT国産・普通・D)		供用日			
	軽油 ハートル給油	11.000	L			
	運転手 (一般)	0.320	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)				

事業名	県営県単土地改良事業 沼田地区
工事名	R 7 馬耕 県単 沼田 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	0.200	人			
	普通作業員	0.850	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 3号 ***					
	盛土1		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 人力タコ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ				
	普通作業員	1.380	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 4号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	県営県単土地改良事業 沼田地区
工事名	R 7 馬耕 県単 沼田 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質区分	砂・砂質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
	普通作業員	0.680	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 5号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)工種区分	築堤・埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		夜間制約作業時間:0.0		
	3)長期割引単価区分	なし				
	振動ロー[ハンドガイト式]	1.440	日			<賃料>
	軽油	5.700	L			
	ハートル給油					
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 6号 ***					

事業名	県営県単土地改良事業 沼田地区
工事名	R 7 馬耕 県単 沼田 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	現場内小運搬		m3		1.000 [各単位]	当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) 土砂、碎石等 (m3), 20m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)種別区分 2)運搬距離区分	土砂、碎石等 (m3) 20m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.210	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	単位					
	*** S単- 7号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 8号 ***					
	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	当たり算出

事業名	県営県単土地改良事業 沼田地区
工事名	R 7 馬耕 県単 沼田 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 9号 ***					
	購入土		m3		1.000 各単位	当たり算出
	購入土 ..			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	購入土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 10号 ***					
	あぜ板		m		1.000 各単位	当たり算出

事業名	県営県単土地改良事業 沼田地区
工事名	R 7 馬耕 県単 沼田 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	あぜ板 W=400,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	あぜ板 W=400	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 11号 ***					
	視線誘導標設置工		本		1.000 各単位	当たり算出
	視線誘導標設置工 ラバーポール, φ 80, H800, 固定式			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)市場単価コード 2)規格	ラバーポール, φ 80, H800, 固定式		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	視線誘導標設置工 ラバーポール, φ 80, H800, 固定式	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 12号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	県営県単土地改良事業 沼田地区
工事名	R 7 馬耕 県単 沼田 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 掘削 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, 標準以外, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外 (小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準以外 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単- 13号 ***					
	SP 積込 (ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 小規模 (標準以外)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模 (標準以外)				
	単 価		m3			
	*** S単- 14号 ***					
	掘削1		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	県営県単土地改良事業 沼田地区
工事名	R 7 馬耕 県単 沼田 補完工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単- 15号 ***					
	法面整形		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 有り, 砂及び砂質土、粘性土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 有り				
	3)現場制約の有無 4)土質	有り 砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単- 16号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基 当たり算出	
	SP コンクリート分水槽据付 据付・撤去, 50kg以上80kg以下, 無し, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付・撤去 50kg以上80kg以下				

事業名	県営県単土地改良事業 沼田地区
工事名	R 7馬耕 県単 沼田 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
	路盤補修		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	砂利舗装 平均厚3cm					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	0.030	m ³			S単 2号
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	0.030	m ³			S単 8号
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単－ 2号 ***					
	あぜ板設置		m		100.000 m	当たり算出
	400×1200×3.5					
	普通作業員	1.000	人			S単 7号
	あぜ板 W=400,,	100.000	m			S単 10号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 3号 ***					
	排水堰復旧		箇所		1.000 箇所	当たり算出

事業名	県営県単土地改良事業 沼田地区
工事名	R 7馬耕 県単 沼田 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	既設排水堰流用					
	SP コンクリート分水槽据付 据付・撤去, 50kg以上80kg以下, 無し, なし	1.000	基			S単 16号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単－ 4号 ***					
	既設あぜ板設置撤去		m		100.000 m	当たり算出
	既設あぜ板流用					
	既設あぜ板設置 既設あぜ板流用	100.000	m			C単 1号
	既設あぜ板撤去	100.000	m			C単 2号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 5号 ***					
	掘削2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準以外, -, -, -	1.000	m3			S単 12号
	合 計					算出数量 1.000 m3

事業名	県営県単土地改良事業 沼田地区
工事名	R 7 馬耕 県単 沼田 補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** T単－ 6号 ***					
	盛土2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)	1.100	m3			S 単 13号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m3			S 単 4号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8～1.1ton, なし	1.000	m3			S 単 5号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単－ 7号 ***					
	購入土		m3		1.000 m3	当たり算出
	購入土	1.000	m3			S 単 9号
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 2.5km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S 単 1号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			

事業名	県営県単土地改良事業	沼田地区
工事名	R7馬耕 県単 沼田	補完工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単－ 1号 ***					
	既設あぜ板設置		m		100.000 m	当たり算出
	既設あぜ板流用					
	普通作業員	1.000	人			S単 7号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** C単－ 2号 ***					
	既設あぜ板撤去		m		100.000 m	当たり算出
	普通作業員	0.500	人			S単 7号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 補完工事				
(1)補完工事	道路部			
視線誘導標設置	ラバーポール, φ 80, H800, 固定式	本	15. 000	
既設単管安全柵撤去		式	1. 000	
路盤補修	砂利舗装	m ²	18. 400	
(2)補完工事	ほ場部			
畦畔復旧		式	1. 000	
掘削1		m ³	0. 100	
掘削2		m ³	2. 300	
盛土1		m ³	1. 000	
盛土2		m ³	1. 400	
購入土		m ³	3. 100	
現場内小運搬		m ³	3. 100	
法面整形		m ²	7. 500	
既設あぜ板設置撤去	既設あぜ板流用	m	1. 600	
排水堰復旧	既設排水堰流用	箇所	1. 000	
あぜ板設置	400×1200×3. 5	m	7. 000	

路盤補修内訳

[illegible]

畦畔復旧内訳

路 線 名	掘削1	掘削2	盛土1	盛土2	法面 整形	あぜ板 復旧	排水堰 復旧	あぜ板 設置	購入土	地区内 流用土				備 考
	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(m)	(m)	(箇所)	(m)	(㎡)	(㎡)				
復旧箇所1		1.20		1.20	4.40				1.60	1.20				
復旧箇所2		0.90	0.90		2.64	1.60	1.00		1.20	0.90				
復旧箇所3		0.16		0.16	0.48				0.21	0.16				
復旧箇所4	0.03		0.06						0.08	0.03				
復旧箇所5	0.02		0.03						0.04	0.02				
復旧箇所6								7.00						
合 計	0.05	2.26	0.99	1.36	7.52	1.60	1.00	7.00	3.13	2.31				