

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 舗装工事(2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版破碎 【夜間】	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		80			
殻運搬 【夜間】	殻種別:舗装版破碎	m3		8			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		8			
不陸整正 【夜間】	補足材有 RM-30 t=3cm	m2		80			
基層 【夜間】	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		80			
表層 【夜間】	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		80			
舗装版切断 【夜間】	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		36			
汚泥処分		m3		0.1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 舗装工事（2）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
切削オーバーレイ工			式		1		
切削オーバーレイ 【夜間】		平均切削深さ:7cm以下, 舗設層数:一層, 段差すりつけ区分:無, アスファルト材料種類(一層):各種	m2		1, 030		
殻運搬(路面切削) 【夜間】		殻種別:アスファルト切削材	m3		52		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		52		
排水構造物工			式		1		
側溝工			式		1		
側溝蓋		C2－B300	枚		43		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		1		
運搬処理工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 舗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		1		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		1		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		588		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 30cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		25		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		162		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セブアラ 45cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		27		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		17		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 舗装工事（2）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員		A	人日		3		
交通誘導警備員		B	人日		3		
交通誘導警備員 【夜間】		A	人日		3		
交通誘導警備員 【夜間】		B	人日		9		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
建設機械運搬費			台		2		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 鳴門池田線 美・脇拝原 舗装工事（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		