

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 増川谷 東・東山 砂防堰堤工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
砂防堰堤		式		1			
コンクリート堰堤工		式		1			
作業土工		式		1			
基面整正		m2		7			
コンクリート堰堤本体工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-5-40(高炉B),養生費: 一般養生,生コンクリート割増額:無し	m3		295			
型枠		m2		170			
差し筋	D16	t		0.11			
削孔	φ 16*500	孔		69			
足場	キャットウォーク	m		61			
殻運搬	コンクリート殻	m3		7			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 増川谷 東・東山 砂防堰堤工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分		コンクリート殻	m3		7		
間詰工			式		1		
コンクリート		18-5-40（高炉B）	m3		25		
型枠			m2		10		
袖部対策工			式		1		
コンクリート		18-5-40（高炉B）	m3		282		
型枠			m2		77		
仮設工			式		1		
工事用道路工			式		1		
手摺			m		39		
水替工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 増川谷 東・東山 砂防堰堤工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
ポンプ排水	排水量:120以上450(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日		32			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			