

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 （3）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
突堤・人工岬		式		1			
突堤基礎工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		730			
捨石工 根固工		式		1			
捨石 基礎砕石	石材規格:10～200kg	m3		353			
捨石本均し 陸上潮待		m2		240			
捨石荒均し 陸上潮待		m2		560			
洗掘防止マット 陸上潮待		m2		220			
捨石工 縦堤		式		1			
捨石	石材規格:10～200kg	m3		342			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 （3）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
捨石本均し 陸上		m2		160		
捨石荒均し 陸上		m2		70		
捨石荒均し 陸上潮待		m2		40		
突堤本体工		式		1		
被覆石工		式		1		
被覆石工 2000kg		m3		49		
被覆石工 1000kg		m3		65		
場所打コンクリート工 基部、取付部		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		186		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		24		
型枠 妻型枠含	型枠の種類:一般型枠	m2		79		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 （3）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
足場工			掛m2		7		
根固め工			式		1		
根固めブロック工			式		1		
根固めブロック据付 根固めブロック		ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):2.02t,ブロック購入:無し	個		258		
消波根固めブロック運搬 根固めブロック		消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作 業区分:積込み・据付け(層積),積載 個数:4個,距離:3.0km以下	個		258		
根固めブロック据付 1-1、1-2号先端止壁ブロック		ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):7.956t,ブロック購入:無し	個		32		
消波根固めブロック運搬 1-1、1-2号先端止壁ブロック		消波根固めブロック運搬:5.5tを超え11 .0t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:1個,距離:3.0km以	個		32		
根固めブロック据付 2-1、2-2号先端止壁ブロック		ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):7.917t,ブロック購入:無し	個		2		
消波根固めブロック運搬 2-1、2-2号先端止壁ブロック		消波根固めブロック運搬:5.5tを超え11 .0t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:1個,距離:3.0km以	個		2		
根固めブロック据付 3-1号先端止壁ブロック		ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):5.711t,ブロック購入:無し	個		1		
消波根固めブロック運搬 3-1号先端止壁ブロック		消波根固めブロック運搬:5.5tを超え11 .0t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:1個,距離:3.0km以	個		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 （3）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
根固めブロック据付 3-2号先端止壁ブロック	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):5.794t,ブロック購入:無し	個		1		
消波根固めブロック運搬 3-2号先端止壁ブロック	消波根固めブロック運搬:5.5tを超え11.0t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:1個,距離:3.0km以	個		1		
根固めブロック据付 1-1号取付ブロック	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):8.793t,ブロック購入:無し	個		1		
消波根固めブロック運搬 1-1号取付ブロック	消波根固めブロック運搬:5.5tを超え11.0t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:1個,距離:3.0km以	個		1		
根固めブロック据付 1-2号取付ブロック	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):8.71t,ブロック購入:無し	個		1		
消波根固めブロック運搬 1-2号取付ブロック	消波根固めブロック運搬:5.5tを超え11.0t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:1個,距離:3.0km以	個		1		
根固めブロック据付 2-1、2-2号取付ブロック	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):6.622t,ブロック購入:無し	個		2		
消波根固めブロック運搬 2-1、2-2号取付ブロック	消波根固めブロック運搬:5.5tを超え11.0t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:1個,距離:3.0km以	個		2		
根固めブロック据付 1号間詰方塊	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):3.01t,ブロック購入:無し	個		1		
消波根固めブロック運搬 1号間詰方塊	消波根固めブロック運搬:2.5tを超え5.5t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:3個,距離:3.0km以下	個		1		
根固めブロック据付 2号間詰方塊	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):2.79t,ブロック購入:無し	個		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 （3）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
消波根固めブロック運搬 2号間詰方塊	消波根固めブロック運搬:2.5tを超え5.5t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:3個,距離:3.0km以下	個		1		
根固めブロック据付 3号間詰方塊	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):2.18t,ブロック購入:無し	個		1		
消波根固めブロック運搬 3号間詰方塊	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:4個,距離:3.0km以下	個		1		
消波工		式		1		
消波ブロック工		式		1		
消波ブロック転置		個		348		
堤防・護岸		式		1		
護岸工		式		1		
海岸コンクリートブロック工		式		1		
海岸コンクリートブロック据付 緩傾斜ブロック(SW-1形)	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):4.495t,ブロック購入:無し	個		369		
海岸コンクリートブロック据付 緩傾斜ブロック(SW-2形)	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):2.711t,ブロック購入:無し	個		18		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 （3）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
海岸コンクリートブロック据付 緩傾斜ブロック(SW-3形)	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):2.703t,ブロック購入:無し	個		18			
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5tを超え5.5t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:2個,距離:3.0km以下	個		369			
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5tを超え5.5t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:3個,距離:3.0km以下	個		36			
裏込碎石	碎石規格:各種	m3		650			
裏込碎石	碎石規格:再生クラッシュラン40～0	m3		1,122			
基礎碎石	t=20cm	m2		990			
基礎栗石	t=30cm	m2		1,120			
吸出し防止材	材質:合繊不織布,種類:引張強度9.8KN/m以上,厚さ:10mm以上	m2		1,330			
コンクリート被覆工		式		1			
コンクリート 斜路間詰部	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		36			
型枠 斜路間詰部	型枠の種類:一般型枠	m2		11			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 （3）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリート 緩傾斜ブロック間詰部	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		17			
コンクリート 先端止壁部	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2			
型枠 先端止壁部		m2		5			
コンクリート被覆工 斜路工		式		1			
コンクリート コンクリート舗装	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		85			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		48			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		44			
路盤工	t=200mm	m2		171			
端部処理工		式		1			
端部処理工		式		1			
雑工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 （3）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
陸閘撤去		t		0.66			
既設陸閘閉塞部		式		1			
波返工補強部		式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		1			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		360			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		288			
土のう	大型土のう規格:H=1.08m, W=1.1m	袋		251			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 （3）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
汚濁防止工		式		1			
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		120			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		40			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		49.7			
作業船等えい航費		回		1			
安全費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 （3）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
安全監視船		日		5		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		