


平面図

S=1:300



座標リスト			単位: m
点名	X	Y	
KT-32	111952.354	105532.738	
KT-33	112019.483	105489.726	
KT-34	112054.618	105459.076	
KT-45-2	112078.593	105455.071	
KT-47	112007.677	105502.542	
NO. 4+180	112049.947	105472.450	
NO. 5	112034.612	105485.284	
NO. 5+20	112018.475	105497.092	
NO. 5+40	112001.743	105508.048	
NO. 5+60	111984.970	105518.941	


(JGD2000 平面直角座標 V系)

実施設計図面

工事名	R7徳土 今津坂野海岸(坂野地区) 小・和田島 海岸整備工事(3) (着年月指定型)		
路線名等	今津坂野海岸(坂野地区)		
工事箇所	小松島市和田島町外開 (第3分割)		
図面名	平面図		
縮尺	S=1:300	図面番号	1 / 25
施工年度	令和7年度		
事業者名	徳島県東部県土整備局<徳島>		

S=1 : 250

縦堤 (L=102.5m)





測 点	区 間 距 離	追 加 距 離	地 盤 高	計画天端高
F-No. 0	0.00	0.00	-1.25	-1.20
+6.00 +7.13	6.00 1.13	6.00 7.13	-0.62 -0.50	-1.20 -1.20
+13.50	6.37	13.50	-0.03	-1.60
+15.32	1.82	15.32	-0.16	-1.45
+16.00 +6.00 +1.00	3.88 1.00 1.00	3.88 21.00 21.00	-0.39 -0.49 -0.49	-2.18 -2.00 -2.00
+4.74 +4.74 +4.74	3.24 0.00 0.00	24.24 24.24 24.24	-0.65 -0.71 -0.71	-1.00 -1.00 -1.00
F-No. 2	12.65	40.00	-1.66	-1.00
15.34	15.00	58.34	-2.00	-1.00
+18.34	3.00	59.00	-2.06	-1.00
F-No. 3	1.00	60.00	-2.09	-1.00
+1.00	1.00	61.00	-2.16	-1.00
+3.00	2.09	63.09	-2.28	-1.00
+4.00 +4.00 +4.00	0.81 0.81 0.81	64.00 64.00 64.00	-2.34 -2.34 -2.34	-1.00 -1.00 -1.00
+16.11	9.36	76.11	-3.50	-1.00
F-No. 4	3.89	80.01	-3.78	-1.00
+14.32	14.32	84.32	-4.77	-1.00
+17.50	3.18	87.50	-4.83	-1.00
+1.00	2.50	100.00	-4.88	-1.00
	1.00	101.00	-4.94	-1.00

(7号突堤)

(7号突堤)		
工事名	R7橋 今津坂海岸(坂野地区)小・和田島 海岸整備工事(3) (着手日指定型)	
路線名等	今津坂海岸(坂野地区)	
工事箇所	小松島市和田島町外開(第3分割)	
図面名	計画概断面図(2)	
縮 尺	S=1:250	図面番号 2 / 25
施工年度	令和7年度	
事業者名	徳島県東部県土整備局<徳島>	

S=1 : 100

基部 ②
L=7.50m



 $L = 7.50 \text{ m}$ 

(7号突堤)

工 事 名	R7徳土 今津波野海岸(坂野地区) 小・和田島 海岸整備工事(3) (着手日指定)		
路線名等	今津波野海岸(坂野地区)		
工事箇所	小松島市和田島町外開 (第3分割)		
図 面 名	標準断面図(3)		
縮 尺	S=1:100	図面番号	3 / 25
施 工 年 度	令和7年度		
事業者名	徳島県東部県土整備局<徳島>		

S=1 : 100

7号突堤

T-No. 0+13.50T-No. 0+6.00T-No. 0

(7号突堤)


工 事 名	R7徳土 今津坂野海岸(坂野地区)小・和田島海岸整備工事(3) (着手日指定型)		
路線名等	今津坂野海岸(坂野地区)		
工事箇所	小松島市和和田島外開 (第3分割)		
図 面 名	縦横断面図(1)		
縮 尺	S=1:100	図面番号	4 / 25
工 年 度	令和7年度		
事業者名	徳島県東部果土整備局<徳島>		

縦堤横断図(2)


S=1:100

7号突堤 縦堤 (L=101.0m)


数量表 T-No. 1+1.00				
名称	規格	単位	数量	備考
床底	土砂	m ³ /m	18.2	
基礎積石	10~200kg/個	m ³ /m	38.5	
〃本均し	±5cm 陸上	m ² /m	7.0	
〃荒均し	±50cm 陸上	m ² /m	2.5	堤堤北側
〃荒均し	±50cm 陸上潮待ち	m ² /m	2.5	堤堤東側
〃荒均し	±50cm 陸上潮待ち	m ² /m	2.4	堤堤北側
〃荒均し	±50cm 陸上潮待ち	m ² /m	2.4	堤堤南側
被覆石	2000kg	m ³ /m	6.8	
〃本均し	±50cm 陸上	m ² /m	5.8	
〃荒均し	±50cm 陸上潮待ち	m ² /m	2.4	
〃荒均し	±50cm 水中	m ² /m	5.8	
被覆石	1000kg	m ³ /m	5.7	
〃本均し	±50cm 陸上	m ² /m	5.4	
〃荒均し	±50cm 陸上潮待ち	m ² /m	2.4	
〃荒均し	±50cm 水中	m ² /m	-	
〃荒均し	6t 水中	m ³ /m	-	
消波ブロック	4t 陸上	m ³ /m	-	
	4t 水中	m ³ /m	-	



数量表 T-No. 1				
名称	規格	単位	数量	備考
床底	土砂	m ³ /m	18.9	
基礎積石	10~200kg/個	m ³ /m	38.5	
〃本均し	±5cm 陸上	m ² /m	7.0	
〃荒均し	±50cm 陸上	m ² /m	2.5	堤堤北側
〃荒均し	±50cm 陸上潮待ち	m ² /m	2.4	堤堤南側
〃荒均し	±50cm 水中潮待ち	m ² /m	2.4	堤堤北側
〃荒均し	±50cm 水中潮待ち	m ² /m	2.4	堤堤南側
被覆石	2000kg	m ³ /m	6.8	
〃本均し	±50cm 陸上	m ² /m	5.8	
〃荒均し	±50cm 陸上潮待ち	m ² /m	2.3	
〃荒均し	±50cm 水中潮待ち	m ² /m	-	
被覆石	1000kg	m ³ /m	5.7	
〃本均し	±50cm 陸上	m ² /m	5.4	
〃荒均し	±50cm 陸上潮待ち	m ² /m	2.3	
〃荒均し	±50cm 水中潮待ち	m ² /m	-	
〃荒均し	6t 水中	m ³ /m	-	
消波ブロック	4t 陸上	m ³ /m	-	
	4t 水中	m ³ /m	-	
	4t 陸上	m ³ /m	0.4	



数量表 T-No. 0+19.00				
名称	規格	単位	数量	備考
床底	土砂	m ³ /m	19.7	
基礎積石	10~200kg/個	m ³ /m	38.5	
〃本均し	±5cm 陸上	m ² /m	7.0	
〃荒均し	±50cm 陸上	m ² /m	2.5	堤堤北側
〃荒均し	±50cm 陸上	m ² /m	2.5	堤堤南側
〃荒均し	±50cm 陸上潮待ち	m ² /m	2.2	堤堤北側
〃荒均し	±50cm 陸上潮待ち	m ² /m	2.4	堤堤南側
被覆石	2000kg	m ³ /m	6.8	
〃本均し	±50cm 陸上	m ² /m	5.8	
〃荒均し	±50cm 陸上潮待ち	m ² /m	2.3	
〃荒均し	±50cm 水中	m ² /m	-	
被覆石	1000kg	m ³ /m	5.7	
〃本均し	±50cm 陸上	m ² /m	5.4	
〃荒均し	±50cm 陸上潮待ち	m ² /m	2.2	
〃荒均し	±50cm 水中	m ² /m	-	
〃荒均し	6t 水中	m ³ /m	-	
消波ブロック	4t 陸上	m ³ /m	-	
	4t 水中	m ³ /m	-	
	4t 陸上	m ³ /m	-	




実施設計図面

(7号突堤)	
工事名	R7堤土 今津坂野海岸(坂野地区) 小・和田島 海岸整備工事(3) (着手日指定型)
路線名等	今津坂野海岸(坂野地区)
工事箇所	小松島市和田島町外開 (第3分割)
図面名	縦堤横断図(2)
縮尺	S=1:100 図面番号 5 / 25
施工年度	令和7年度
事業者名	徳島県東部県土整備局<徳島>

上部工展開図


H=1:250
V=1:50

展開図（縦堤）



展開図（横堤）

海側→陸側




実施設計図面

工事名	R7徳土 今津坂野海岸(坂野地区) 小・和田島 海岸整備工事(3) (着手日指定型)		
路線名等	今津坂野海岸(坂野地区)		
工事箇所	小松島市和田島町外開(第3分割)		
図面名	上部工展開図		
縮尺	H=1:250 V=1:50	図面番号	6 / 25
施工年度	令和7年度		
事業者名	徳島県東部県土整備局〈徳島〉		

計画平面図

S=1:300



座標リスト		
点名	X	Y
KT-32	111952.354	105532.738
KT-33	112019.483	105489.726
KT-34	112054.618	105459.076
KT-45-2	112078.593	105455.071
KT-47	112007.677	105502.542
NO. 4+180	112049.947	105472.450
NO. 5	112034.612	105485.284
NO. 5+20	112018.475	105497.092
NO. 5+40	112001.743	105508.048
NO. 5+60	111984.970	105518.941


(JGD2000 平面直角座標 Y 系)

実施設計図面

(7号突堤 護岸計画)	
工事名	R7徳土 今津坂野海岸(坂野地区) 小・和田島海岸整備工事(3) (着手日指定型)
路線名等	今津坂野海岸(坂野地区)
工事箇所	小松島市和田島町外開 (第3分割)
図面名	計画平面図
縮尺	S=1:300 図面番号 7 / 25
施工年度	令和7年度
事業者名	徳島県東部県土整備局<徳島>

(一般部)

NO. 5+23.540
(NO. 5+20.000投影)
GH= 7.751
FH=




NO. 5+60.000
 GH= 7.814
 FH=



事業者名	徳島県東部県土整備局〈徳島〉
------	----------------


横断図(1)

S=1:100



緩傾斜堤数量表

名称	規格	単位	数量
床 層	砂	m3	12.6
基礎砕石	10-200g	m3	5.4
同上本勾し	陸上期待	m2	2.1
同上本勾し	陸上期待	m2	9.0
同上本勾し	水中期待	m2	-
同上本勾し	水中	m2	-
覆 石	5-15cm	m3	7.6
同上本勾し	陸上	m2	7.0
同上本勾し	陸上	m2	1.7
同上本勾し	陸上期待	m2	-
砕 石	R0-40	m3	9.8
基礎砕石	5-15cm t=30cm	m2	13.5
基礎砕石	単前砕石 t=20cm	m2	13.2
洗掘防止マット	陸上敷設	m2	-
洗掘防止マット	陸上期待敷設	m2	3.5
洗掘防止マット	水中敷設	m2	-
洗掘防止マット	水中期待敷設	m2	-
洗掘防止シート	陸上敷設	m2	7.8
洗掘防止シート	陸上期待敷設	m2	13.4
洗掘防止シート	水中敷設	m2	-
洗掘防止シート	水中期待敷設	m2	-
コンクリート敷設	敷設	m3	-
天端コンクリート	100mm	m3	-



緩傾斜堤数量表

名称	規格	単位	数量
緩 石	2t/個 陸上	m3	23.8
同上本勾し	陸上	m2	24.2
覆 石	5-15cm	m3	13.6
同上本勾し	陸上	m2	17.0
同上本勾し	陸上期待	m2	-
洗掘防止マット	陸上期待敷設	m2	7.0

実施設計図面

(7号突堤 緩傾斜堤)

工事名 R7徳土 今津坂野海岸(坂野地区)小・和田島

海岸整備工事(3) (着手日指定型)

路線名等 今津坂野海岸(坂野地区)

工事箇所 小松島市和田島町外開 (第3分割)

図面名 横断図(1)

縮 尺 S=1:100 図面番号 9 / 25

施工年度 令和7年度

事業者名 徳島県東部県土整備局〈徳島〉


S=1 : 100




(7号突堤 緩傾斜堤)

(7号突堤 緩傾斜堤)	
工事名	R7線小津坂海岸(坂野地区)小・和田島海岸整備工事(3) (着手日指定型)
路線名等	小津坂海岸(坂野地区)
工事箇所	小松島市和田島町外開 (第3分割)
図面名	横断面(図2)
縮尺	S-1:100 図面番号 10 / 25
施工年度	令和7年度
事業者名	徳島県東部農土整備局<徳島>

S=1 : 100



使用材料数量表				
名 称	規 格	単位	数 量	
基礎砂		m ³	2.6	
基礎砂	10-200 ϕ	m ³	1.4	
同上本出し	地上層時	m ³	3.1	
	水中層時	m ³	0.5	
同上本出し	水中層時	m ³	-	
	水中層時	m ³	-	
層 石	5-15 ϕ	m ³	4.5	
同上本出し	地上	m ³	2.2	
同上本出し	地上	m ³	1.7	
	地上層時	m ³	-	
砕 石	5 ϕ -40 ϕ	m ³	7.9	
基礎層石	5-15 ϕ 以上30 ϕ	m ³	13.5	
基礎層石	基礎砕石 15-30 ϕ	m ³	9.6	
	地上上層時	m ³	-	
	水中層時	m ³	-	
	水中層時	m ³	-	
	水中層時	m ³	-	
	地上上層時	m ³	4.3	
	地上上層時	m ³	3.5	
	水中層時	m ³	-	
	水中層時	m ³	-	
コンクリート取扱い	無断			
天端コンクリート	130 ϕ /m ²			



名 称	規格	単位	数量
床 漆	10-200g	m ²	-
基礎埋石	10-200kg	m ³	-
円上木出し	陸上掘削	m ²	-
円上築削	陸上掘削	m ²	-
	水中掘削	m ²	-
	水中	m ²	-
築 石	5-15cm	m ³	0.8
円上木出し	陸上	m ²	0.1
円上築削	陸上	m ²	1.7
	陸上掘削	m ²	-
砕 石	5-40	m ³	1.8
基礎埋石	5-15cm×30cm	m ³	13.5
基礎埋石	基礎石 1×20cm	m ²	8.6
洗掘後フォット	陸上掘削	m ²	-
	水中掘削	m ²	-
	水中砂敷	m ²	-
	水中砂敷	m ²	-
	陸上砂敷	m ²	2.6
吸出し防止シート	陸上掘削	m ²	-
	水中掘削	m ²	-
コンクリート敷足	敷足	m ²	-
	10mm/mt	m ²	-
天端コンクリート			

(7号突堤 緩傾斜堤)

工事名	R7徳土 今津坂野津 新設排水溝工事(全)
-----	--------------------------

工程名称	海岸公園工事(3) (着手日指定型)
路線名称	本線経路調査(経路計画)


工事箇所	小松島市和田島町外開（第3分割）
------	------------------

図面名	横断図(3)
-----	--------



缩尺	S=1:100	图面番号	11 / 25
----	---------	------	---------

1990				1991				1992				1993				1994				1995			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		

S=1 : 100



使用材料数量表				
名 称	規 格	単位	数 量	
基礎 掘削	±0	m ³	6.1	
基礎 埋戻し	10-200g	m ³	5.4	
同上土留め	地上+階	m ²	3.1	
同上土留め	地上+階	m ²	9.0	
	水中+階	m ²	-	
同上土留め	水中+階	m ²	-	
	水中+階	m ²	-	
埋 戻 土	5-15mm	m ³	10.2	
同上土留め	地上+階	m ²	1.0	
同上土留め	地上+階	m ²	2.7	
同上土留め	地上+階	m ²	-	
砕 石	80-40	m ³	21.5	
基礎埋戻し	5-15mm+30mm	m ³	13.3	
基礎埋戻し	基礎砕石 1+20mm	m ²	11.4	
洗砂用フィルター	地上+階	m ²	-	
	地上+階埋砂用	m ²	3.5	
	水中+階埋砂用	m ²	-	
	水中+階	m ²	-	
埋戻し防止シート	地上+階	m ²	4.6	
	地上+階埋砂用	m ²	10.5	
	水中+階埋砂用	m ²	-	
コンクリート取扱い	無断	m ³	-	
	天端コンクリート	100/m ²	-	



使用材料数量表			
名 称	規 格	単位	数 量
赤 煉 瓦		㎡	6.3
普通砂	10-200 μ	㎡	5.4
同上本出し	同上	㎡	3.1
	地上側	㎡	9.0
同上本出し	水中側	㎡	-
	水中	㎡	-
笠	5-15 ϕ	㎡	15.9
同上本出し	同上	㎡	8.3
同上本出し	同上	㎡	2.1
	地上	㎡	-
砕 石	10 ϕ -4 ϕ	㎡	7.9
基礎砂	5-15 ϕ ×10 ϕ	㎡	12.0
基礎砂	基礎砕石 5-10 ϕ	㎡	8.6
	同上	㎡	-
	地上	㎡	-
	地上側	㎡	3.5
	水中側	㎡	-
	水中	㎡	-
	地上	㎡	9.0
	地上側	㎡	13.1
	水中側	㎡	-
	水中	㎡	-
コンクリート敷足	無筋	㎡	-
天端コンクリート	10 ϕ /m2	㎡	-



(7号突堤 緩傾斜堤)

(7号突堤 緩傾斜堤)		
工事名	R70土 今津坂海岸(坂野地区)小・和田島海岸整備工事(3) (通手日指定型)	
路線名等	今津坂海岸(坂野地区)	
工事箇所	小松島市和田島町外開 (第3分割)	
図面名	横断面(図4)	
縮 尺	S=1:100	図面番号 12 / 25
施工年度	令和7年度	
事業者名	徳島県東部県土整備局<徳島>	

横断図(5)



S=1:100

NO. 5+63.84
(NO. 5+60.00投影)
GH= 7.814
FH=



緩傾斜堤数量表			
名称	規格	単位	数量
被覆石	2t/個 陸上	m3	27.8
同上本勾し	陸上	m2	28.7
栗石	5-15cm	m3	29.1
同上本勾し	陸上	m2	21.6
洗阻防止マット	陸上潮待ち敷	m2	8.1

NO. 5+63.84
(NO. 5+60.00投影)
GH= 7.814
FH=




緩傾斜堤数量表			
名称	規格	単位	数量
床 盤	砂	m3	15.7
基礎砕石	10-200g	m3	5.4
同上本勾し	陸上潮待ち	m2	3.1
同上本勾し	陸上潮待ち	m2	9.0
同上本勾し	水中潮待ち	m2	-
同上本勾し	水中	m2	-
栗石	5-15cm	m3	7.8
同上本勾し	陸上	m2	7.0
同上本勾し	陸上	m2	1.8
同上本勾し	陸上潮待ち	m2	-
砕 石	RC-40	m3	25.1
基礎砕石	5-15cm t=30cm	m2	18.0
基礎砕石	単粒砕石 t=20cm	m2	17.7
同上敷設	陸上敷設	m2	-
洗阻防止マット	陸上潮待ち敷	m2	3.5
洗阻防止マット	水中潮待ち敷	m2	-
洗阻防止マット	水中敷設	m2	-
吸出し防止シート	陸上敷設	m2	6.1
吸出し防止シート	陸上潮待ち敷	m2	10.5
吸出し防止シート	水中潮待ち敷	m2	-
吸出し防止シート	水中敷設	m2	-
コンクリート敷	敷底	m2	-
天候コンクリート	100mm	m2	-

実施設計図面

(7号突堤 緩傾斜堤)

工事名	R7徳土 今津坂野海岸(坂野地区) 小・和田島海岸整備工事(3) (着手日指定型)
路線名等	今津坂野海岸(坂野地区)
工事箇所	小松島市和田島町外開 (第3分割)
図面名	横断図(5)
縮 尺	S=1:100 図面番号 13 / 25
施 工 年 度	令和7年度
事業者名	徳島県東部県土整備局〈徳島〉

S=1:150



実施設計図面

工事名	R7徳土 今津坂野海岸(坂野地区)小・和田島 海岸整備工事(3) (着手日指定型)
-----	--

工事箇所	小松島市和田島町外開（第3分割）
------	------------------

図面名	緩傾斜・根固ブロック配置図
-----	---------------


縮尺	S=1:150	図面番号	14 / 25
----	---------	------	---------

船舶	大	3-1.150	0
施工年度	令和7年度		

事業者名	徳島県東部県土整備局〈徳島〉
------	----------------

緩傾斜堤・斜路工詳細図


斜路工平面図 S=1:100




斜路工標準断面図 S=1:50

突堤取付部斜路工平面図 S=1:50


斜路進入部詳細図 S=1:100



斜路工(標準部)			28.82m当り
名 称	規 格	数 量	単 位
コンクリート舗装	$\sigma ck=18N/mm^2$	57.64	m ²
路 盤 工	粒 調 砕 石	115.28	m ²
目地工(縦断)		28.82	m
目地工(横断)	エラストイト、t=10mm	5.76	m ²




名 称	規 格	数量	単位
コンクリート舗装	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	2.04	m ²
路 盤 工	粒 調 砕 石	4.08	m ²
目地工(縦断)		1.02	m ²




名 称	規 格	数量	単位
コンクリート舗装	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	25.80	m ²
路 盤 工	粒 調 砕 石	51.59	m ²
目地工(縦断)		10.89	m
目地工(横断)	エラストイト, t=10mm	2.00	m

先端止壁場所打ち部


S=1:50




断面图
(A-A, B-B)



展開図(C-C)




緩傾斜ブロック間詰部



断面图(A-A)


S=1:100



実施設計図面

(7号安堤 緩傾斜堤)		
工 事 名	砂隠土 今津坂野海岸(坂野地区)小・和田島海岸整備工事(3) (港半日架型型)	
路線名等	今津坂野海岸(坂野地区)	
工事箇所	小松島市和田島町外開 (第3分割)	
図 面 名	緩傾斜堤・斜路工詳細図	
縮 尺	図 示	図面番号 15 / 25
管 工 年 度	令和7年度	
事業者名	徳島県東部果菜整備局<徳島	

間詰コンクリート(標準部) S=1:30




断面核算定表

数量表

番 号	名 称	規 格	単 位	数 量
①	コンクリート	σ ck=18N/mm²	m3	1.27
	型 枠		m2	0.35
②	コンクリート	σ ck=18N/mm²	m3	1.29
	型 枠		m2	0.36
③	コンクリート	σ ck=18N/mm²	m3	1.19
	型 枠		m2	0.33
④	コンクリート	σ ck=18N/mm²	m3	0.30
	型 枠		m2	0.17
⑤	コンクリート	σ ck=18N/mm²	m3	2.34
	型 枠		m2	0.65
⑥	コンクリート	σ ck=18N/mm²	m3	2.36
	型 枠		m2	0.66


間詰コンクリート(④) S=1:30



断面核算定表

番 号	品 名	規 格	単 位	数 量
⑦	コンクリート 型 枠	σ ck=18N/mm ²	m ²	2.26
⑧	コンクリート 型 枠	σ ck=18N/mm ²	m ²	0.63
⑨	コンクリート 型 枠	σ ck=18N/mm ²	m ²	2.27
⑩	コンクリート 型 枠	σ ck=18N/mm ²	m ²	0.63
⑪	コンクリート 型 枠	σ ck=18N/mm ²	m ²	2.19
⑫	コンクリート 型 枠	σ ck=18N/mm ²	m ²	0.61
⑬	コンクリート 型 枠	σ ck=18N/mm ²	m ²	1.87
⑭	コンクリート 型 枠	σ ck=18N/mm ²	m ²	1.04
⑮	コンクリート 型 枠	σ ck=18N/mm ²	m ²	1.51
⑯	コンクリート 型 枠	σ ck=18N/mm ²	m ²	0.42
⑰	コンクリート 型 枠	σ ck=18N/mm ²	m ²	1.62
⑱	型 枠		m ²	0.45

間詰コンクリート(⑩ ・ ⑫) S=1:30



$$(0.500+0.750+0.750+0.500+0.750+0.117)/2=0.419$$

番 号	名 称	規 格	単 位	数 量
⑬	コンクリート	σck=18N/mm ²	m ³	1.73
	型 枠		m ²	0.48
⑭	コンクリート	σck=18N/mm ²	m ³	1.72
	型 枠		m ²	0.48
⑮	コンクリート	σck=18N/mm ²	m ³	1.81
	型 枠		m ²	0.51
⑯	コンクリート	σck=18N/mm ²	m ³	1.81
	型 枠		m ²	0.50
⑰	コンクリート	σck=18N/mm ²	m ³	1.90
	型 枠		m ²	0.53
⑱	コンクリート	σck=18N/mm ²	m ³	1.89
	型 枠		m ²	0.53

間詰コンクリート(②①) S=1:30




$$(0.481+0.331+0.275+0.331+0.567+0.5)/2=0.267$$


番 号	名 称	規 格	単 位	数 量
⑬	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	1.98
	型 枠		m ²	0.55
⑭	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	1.26
	型 枠		m ²	0.70
⑮	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	1.44

取付部詳細図


平面図




C - C




A - A



B - B



D - D




実施設計図面

(7号突堤 緩傾斜堤)	
工 事 名	R7徳島 今津坂海岸(坂野地区)小・和田 海岸整備工事(3) (海岸指定突堤)
路線名等	今津坂海岸(坂野地区)
工事箇所	小松島市和田島町外開第(第3分割)
図 面 名	取付部詳細図
縮 尺	S=1:10 図面番号 16 / 25
施 工 年度	令和7年度
事業者名	徳島県東部県土整備局〈徳島〉

仮設道路計画図



平面図

S=1:250




車輛軌跡図

S=1:250






波返撤去図

S=1:100



仮設道路標準断面図

S=1:100



実施設計図面

(仮設計画)
工事名 R7徳土 今津坂野海岸(坂野地区) 小・和田島
海岸整備工事(3) (着手日指定型)
路線名等 今津坂野海岸(坂野地区)
工事箇所 小松島市和田島町外開 (第3分割)
図面名 仮設道路計画図
縮尺 図示 図面番号 18 / 25
施工年度 令和7年度
事業者名 徳島県東部県土整備局<徳島>

既設消波ブロック撤去計画図

S=1:300

作業船名：100t吊り起重機船
貨物積載能力：1,100ton
喫水：空船時1.4m 満載時2.6m

-2.0m以上撤去
-0.5m以上撤去

実施設計図面

工事名	R7徳土 今津坂野海岸(坂野地区)小・和田島海岸整備工事(3) (着手日指定型)		
路線名等	今津坂野海岸(坂野地区)		
工事箇所	小松島市和田島町外開(第3分割)		
図面名			
縮尺	S=1:300	図面番号	19 / 25
施工年度	令和7年度		
事業者名	徳島県東部県土整備局<徳島>		

横断図（離20）


S=1:50

NO. 0

GH= 0.328

FH=

数量表			
名 称	規 格	単 位	数 量
消波ブロック	5.4t型・陸上	空m3	3.8




NO. 1

GH= -0.430

FH=

数量表			
名 称	規 格	単 位	数 量
消波ブロック	5.4t型・陸上	空m3	2.1




NO. 0+10.0

GH= 0.628

FH=

数量表			
名 称	規 格	単 位	数 量
消波ブロック	5.4t型・陸上	空m3	3.6

消波ブロック撤去(陸上)
消波ブロック撤去(水中)



実施設計図面

(仮設計画)			
工 事 名	R7徳土 今津坂野海岸(坂野地区)小・和田島海岸整備工事(3) (着手日指定型)		
路線名等	今津坂野海岸(坂野地区)		
工事箇所	小松島市和田島町外開 (第3分割)		
図 面 名	横断図 (離20)		
縮 尺	S=1:100	図面番号	20 / 25
施 工 年 度	令和7年度		
事業者名	徳島県東部県土整備局〈徳島〉		

横断図（和26横堤）

S=1:50

NO. 0

GH= 1.432
FH=

数量表



名 称	規 格	単 位	数 量
消波ブロック	5.4t型・陸上	空m3	9.3
	5.4t型・水中	空m3	18.3

NO. 0+18.1

GH= 2.186
FH=

数量表

名 称	規 格	単 位	数 量
消波ブロック	5.4t型・陸上	空m3	9.6
	5.4t型・水中	空m3	19.5



TP=-5.00

TP=-5.00


NO. 0+10.0

GH= 0.733
FH=

数量表

名 称	規 格	単 位	数 量
消波ブロック	5.4t型・陸上	空m3	9.4
	5.4t型・水中	空m3	18.5

消波ブロック撤去(陸上)
消波ブロック撤去(水中)



TP=-5.00

実施設計図面

(仮設計画)			
工 事 名	R7徳土 今津坂野海岸(坂野地区)小・和田島海岸整備工事(3) (着手日指定型)		
路線名等	今津坂野海岸(坂野地区)		
工事箇所	小松島市和田島町外開 (第3分割)		
図 面 名	横断図 (和26横堤)		
縮 尺	S=1:100	図面番号	21 / 25
施 工 年 度	令和7年度		
事業者名	徳島県東部県土整備局〈徳島〉		

横断図（和26縦堤）


S=1:50

NO. 0

GH= 0.056
FH=

数量表

名 称	規 格	単 位	数 量
消波ブロック	3.4t型・陸上	空m3	11.8
	3.4t型・水中	空m3	9.0




NO. 1

GH= 1.107
FH=

数量表

名 称	規 格	単 位	数 量
消波ブロック	3.4t型・陸上	空m3	9.6




NO. 0+10.0

GH= 1.629
FH=

数量表

名 称	規 格	単 位	数 量
消波ブロック	3.4t型・陸上	空m3	15.0
	3.4t型・水中	空m3	10.2




NO. 1+5.1

GH= 1.738
FH=

数量表

名 称	規 格	単 位	数 量
消波ブロック	3.4t型・陸上	空m3	11.1



実施設計図面

(仮設計画)	
工 事 名	R7徳土 今津坂野海岸(坂野地区) 小・和田島 海岸整備工事(3) (着手日指定型)
路線名等	今津坂野海岸(坂野地区)
工事箇所	小松島市和田島町外開 (第3分割)
図 面 名	横断図 (和26縦堤)
縮 尺	S=1:100
図面番号	22 / 25
施 工 年 度	令和7年度
事業者名	徳島県東部県土整備局〈徳島〉

横断図 (離19) (1)

S=1:50

NO. 0

GH= 0.500
FH=

数量表



名称	規格	単位	数量
消波ブロック	5.4t型・陸上	空m3	8.5

NO. 1

GH= 1.880
FH=

数量表

名称	規格	単位	数量
消波ブロック	5.4t型・陸上	空m3	16.0



NO. 0+10.0

GH= 1.510
FH=

数量表

名称	規格	単位	数量
消波ブロック	5.4t型・陸上	空m3	13.2

消波ブロック撤去(陸上)
消波ブロック撤去(水中)



実施設計図面

(仮設計画)			
工事名	R7徳土 今津坂野海岸(坂野地区)小・和田島海岸整備工事(3) (着手日指定型)		
路線名等	今津坂野海岸(坂野地区)		
工事箇所	小松島市和田島町外開 (第3分割)		
図面名	横断図 (離19) (1)		
縮尺	S=1:100	図面番号	23 / 25
施工年度	令和7年度		
事業者名	徳島県東部県土整備局〈徳島〉		

横断図 (離19) (2)

S=1:50

NO. 1+10.0

GH= 0.050
FH=

数量表


名 称	規 格	単 位	数 量
消波ブロック	5.4t型・陸上	空m3	8.0

NO. 2+2.0

GH= 1.793
FH=

数量表

名 称	規 格	単 位	数 量
消波ブロック	5.4t型・陸上	空m3	14.4




NO. 2

GH= 1.695
FH=

数量表

名 称	規 格	単 位	数 量
消波ブロック	5.4t型・陸上	空m3	16.6

消波ブロック撤去(陸上)
消波ブロック撤去(水中)



実施設計図面

(仮設計画)	
工事名	R7徳土 今津坂野海岸(坂野地区)小・和田島海岸整備工事(3) (着手日指定型)
路線名等	今津坂野海岸(坂野地区)
工事箇所	小松島市和田島町外開 (第3分割)
図面名	横断図 (離19) (2)
縮 尺	S=1:100 図面番号 24 / 25
施工年度	令和7年度
事業者名	徳島県東部県土整備局〈徳島〉

既設消波ブロック転置計画図

S=1:300

仮設時洗堀対策

S=1:100

$$V_s = 14.0 \times (32.0 + 36.0) = 952.0\text{m}^3$$
$$n = \frac{952.0 \times (1 - 56/100)}{2.356} = 178 \text{ (個)}$$

六脚ブロック個数算出式
$$n = \frac{V_s \times (1 - P/100)}{V}$$

n: ブロック所要個数(個)
 V_s : 施工体積(m^3)
V: ブロック体積(m^3)
P: 空隙率(%)

縦堤北側被覆石の縦断勾配箇所
に消波ブロック5.4t型を複数個設置
(洗堀対策として横堤完成時まで)

縦堤北側被覆石の縦断勾配箇所
に消波ブロック5.4t型を複数個設置
(洗堀対策として横堤完成時まで)

洗堀対策(横堤完成時まで) L=36.0m
消波ブロック5.4t型 N=94個

洗堀対策(横堤完成時まで) L=32.0m
消波ブロック5.4t型 N=84個

縦堤北側被覆石の縦断勾配箇所
に消波ブロック5.4t型を複数個設置
(洗堀対策として横堤完成時まで)

実施設計図面

工 事 名	R7徳土 今津坂野海岸(坂野地区) 小・和田島 海岸整備工事(3) (着手日指定型)
路線名等	今津坂野海岸(坂野地区)
工事箇所	小松島市和田島町外開 (第3分割)
図 面 名	既設消波ブロック転置計画図
縮 尺	S=1:300 図面番号 25 / 25
施 工 年 度	令和7年度
事業名	徳島県東部県土整備局<徳島>