

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 冷田川 徳・八万 排水機場改修工事				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
製作工		式		1			
除塵設備製作		式		1			
除塵設備		式		1			
除塵機(スクリーン含む)	除塵機形式:レーキ形 定置回転式, 水路幅:4.6m, 水路高:5m	基		1			
コンベヤ(水平ベルト)製作 (機器単体費のみ)	コンベヤ形式:水平ベルト, 水平ベルト幅(数値入力):0.75m, 水平機長(数値入力):27.7m	基		1			
コンベヤ(傾斜ベルト)製作	コンベヤ形式:傾斜ベルト, 傾斜ベルト幅(数値入力):0.75m, 傾斜機長(数値入力):13.1m	基		1			
操作制御設備		式		1			
除塵機機側操作盤	除塵機操作盤形式:屋外閉鎖自立形	面		1			
付属設備		式		1			
除塵機架台 (点検歩廊)	区分:A	基		1			
工場塗装工(機械)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 冷田川 徳・八万 排水機場改修工事				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工場塗装(接水部除塵)		式		1			
工場塗装(露出部除塵)		式		1			
工場塗装(除塵機 酸洗い)		式		1			
工場塗装(架台) (点検架台)		式		1			
工場塗装(傾斜コンベア 露出部)		式		1			
間接労務費		式		1			
純製作費		式		1			
工場管理費		式		1			
製作原価		式		1			
据付工		式		1			
除塵設備輸送工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 冷田川 徳・八万 排水機場改修工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
輸送工		式		1			
輸送		式		1			
除塵設備据付		式		1			
除塵機据付工		式		1			
据付 (既設撤去含む)	除塵機, コンベア, 操作盤	式		1			
配線材料費		式		1			
直接経費		式		1			
付属設備据付		式		1			
付属設備 (既設撤去含む)	点検歩廊	式		1			
直接経費		式		1			
コンクリート工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 冷田川 徳・八万 排水機場改修工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		0.4			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		3			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.01			
削孔		孔		12			
撤去工		式		1			
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下	m2		3			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.1			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.1			
解体撤去工(機械設備)		式		1			
現場発生品運搬・処分 (スクラップ 控除含む)	既設除塵機, コンベア	t		14			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 冷田川 徳・八万 排水機場改修工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
据付間接費		式		1			
据付工事原価		式		1			
設計技術費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 冷田川 徳・八万 排水機場改修工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			