

工事数量総括表(水門工事)

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門整備工事（2）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
水門		式		1			
水門本体工		式		1			
堰柱工 （右岸側堰柱）		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3		354			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		400			
型枠 （合板円形型枠）	型枠の種類:一般型枠	m2		23			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		1.3			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		11.8			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D29～32	t		0.93			
足場	安全ネット:有り	掛m2		790			
支保 （パイプサポート）		空m3		20			

工事数量総括表(水門工事)

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門整備工事（2）			事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
支保 （くさび結合）		空m3		240		
堰柱工 （中央堰柱）		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20) (高炉)	m3		398		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		340		
型枠 （合板円形型枠）	型枠の種類:一般型枠	m2		58		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		1.61		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		13.39		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D29～32	t		1.86		
足場	安全ネット:有り	掛m2		760		
支保 （パイプスタート）		空m3		40		
支保 （くさび結合）		空m3		260		

工事数量総括表(水門工事)

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門整備工事（2）			事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
堰柱工 （右岸カーテンウォール）		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3		42		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		78		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.49		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		0.26		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D29～32	t		2.27		
足場	安全ネット:有り	掛m2		110		
支保 （ハーフサポート）		空m3		70		
目地板 （t=20mm）	目地板の種類:瀝青質目地板t=20	m2		12		
タウエルバー D29, L=1.4m		本		20		
橋梁工		式		1		

工事数量総括表(水門工事)

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門整備工事（2）			事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
支承（補強鉄筋）		式		1		
補強鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.06		
補強鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		0.14		
伸縮継手（アンカー筋）	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		0.05		
上屋工		式		1		
上屋工		式		1		
アンカーボルト		本		40		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD295 D10	t		0.11		
仮設工		式		1		
仮橋・仮栈橋工		式		1		
上部工仮設賃料	4スパン：R8.1/26～9/22	t		119.4		

工事数量総括表(水門工事)

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門整備工事（2）			事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
覆工板賃料	4スパン：R8. 1/26～9/22	m2		400		
支持杭賃料	4スパン：R8. 1/26～9/22	本		15		
高欄賃料	4スパン：R8. 1/26～9/22	m		108		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:常時排水	日		120		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		50		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
事業損失防止施設費		式		1		

工事数量総括表(水門工事)

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門整備工事（2）			事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
水質汚濁防止膜 単独7m×φ300		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		