

工事数量総括表(水門工事)

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
水門		式		1			
水門本体工		式		1			
作業土工		式		1			
埋戻し （躯体部）	土質：軟岩	m3		460			
土砂等運搬 （処分）	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3		560			
土砂等処分		m3		560			
堰柱工 右岸側		式		1			
コンクリート	コンクリート規格：24-12-25（20）（高炉）	m3		356			
コンクリート （埋戻し）	コンクリート規格：18-8-40（高炉）	m3		145			
鉄筋	鉄筋材料規格・径：SD345 D13	t		4.58			
鉄筋	鉄筋材料規格・径：SD345 D16～25	t		6.08			

工事数量総括表(水門工事)

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D29～32	t		2.1			
目地材	瀝青質目地 t=20	m2		4			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		490			
型枠 (埋戻し)	型枠の種類:一般型枠	m2		100			
足場	安全柵:有り	掛m2		660			
支保		空m3		390			
橋梁工		式		1			
伸縮装置（アンカー筋）	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		0.02			
伸縮装置（アンカー筋）	後施工アンカーM16	本		32			
コンクリート撤去 (左岸)		m3		0.1			
上屋工		式		1			

工事数量総括表(水門工事)

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
アンカーボルト		本		32			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD295 D13	t		0.18			
水門設備据付		式		1			
水門戸当り据付工		式		1			
輸送		式		1			
据付(河川用水門) 戸当り	プレートゲート構造ローゲート(中大形)	式		1			
直接経費(水門設備) 戸当り		式		1			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用盛土撤去		m3		440			
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性土のう1t	袋		120			

工事数量総括表(水門工事)

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
廃プラ運搬・処分		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこ わし	m3		100			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		1			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		100			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1			
浮体式陸閘保護		式		1			
覆工板設置・撤去等	浮体式陸閘保護用	式		1			
土留・仮締切工		式		1			
鋼矢板引抜	Ⅲ型,Ⅳ型	枚		74			
鋼矢板賃料等	Ⅲ型,Ⅳ型	式		1			
止水壁撤去		式		1			

工事数量総括表(水門工事)

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
ブラケット支保工		式		1			
ブラケット撤去工		式		1			
スクラップ処理		式		1			
仮設材	ヘビ- H2	t		36.17			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:常時排水	日		100			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		50			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

工事数量総括表(水門工事)

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
運搬費		式		1			
重機建設機械分解組立輸送 (クローラークレーン)		式		1			
仮設材等運搬 (リース 鋼矢板, H形鋼)		式		1			
仮設材等運搬 (スクラップ 処理)		式		1			
事業損失防止施設費		式		1			
水質汚濁防止膜	カーテン長: 2m, L=20m	式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(水門工事)

[illegible]