

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 亀浦港櫛木線 鳴・瀬戸北泊 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		33			
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3		1			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1			
建設汚泥運搬処理		m3		0.04			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1	m2		14			
表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1	m2		3			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 亀浦港櫛木線 鳴・瀬戸北泊 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
床掘り		土質:土砂	m3		3		
埋戻し		土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		3		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1		
場所打水路工			式		1		
現場打側溝蓋		コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), W/ C≦55%	m		20		
側溝蓋		蓋種類:鋼製蓋 ボルト固定 T-25 溝幅 400用	枚		7		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分:鉄筋構造物	m3		3		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 亀浦港櫛木線 鳴・瀬戸北泊 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員 B			人日		10		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		