

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道4 9 2号 美・木屋平三ツ木2 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		60			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		120			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		10			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		10			
法面工		式		1			
アンカー工		式		1			
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:6本	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 国道 4 9 2 号 美・木屋平三ツ木 2 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
削孔 (アンカー)		削孔長:46. 5m, 杭径:90mm, 杭長:50m, 杭打込長 (掘削長):46. 5m	m		47		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着		アンカー鋼材数量:50m	本		6		
グラウト注入		注入材規格:セメントペースト, W/C≦50%, 圧縮強度:24N/mm2	m3		0. 3		
ボーリングマシン移設			回		1		
足場 (アンカー)			空m3		210		
抑止工受梁		コンクリート規格:24-12-25 (20)	m		17		
軽量盛土工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質:土砂	m3		100		
埋戻し		土質:土砂	m3		30		
基面整正			m2		9		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 国道 4 9 2 号 美・木屋平三ツ木 2 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
軽量盛土工			式		1		
軽量盛土			m3		107		
コンクリート床版		コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 厚さ:15cm	m2		51		
基礎コンクリート 基礎コンクリート		コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m		3		
基礎コンクリート 1号根巻コンクリート		コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m		3		
基礎コンクリート 2号根巻コンクリート		コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m		10		
支柱 直接基礎部		支柱仕様・規格:H-150*150*7*10	本		2		
支柱 杭基礎部		支柱仕様・規格:H-150*150*7*10	本		6		
壁面材		壁面材仕様・規格:1980*500*50	m2		25		
裏込砕石		砕石規格:再生クラッシャーランRC40	m3		8		
足場工		単管足場	掛m2		50		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道4 9 2号 美・木屋平三ツ木2 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		50			
埋戻し	土質:土砂	m3		30			
基面整正		m2		87			
側溝工		式		1			
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:ベンチフレーム350	m		10			
嵩上げ側溝		m		42			
L形側溝		m		31			
管渠工		式		1			
路側排水管 一般部		m		66			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道4 9 2号 美・木屋平三ツ木2 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
路側排水管 乗入部		m		14			
ヒューム管(B形管) 1号取付管	管規格:外圧管1種	m		1			
鉄筋コンクリート台付管 2号取付管	管規格:D=300, L=2000	m		0.5			
集水桝・マンホール工		式		1			
現場打ち集水桝 1号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		1			
現場打ち集水桝 2号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		1			
現場打ち集水桝 4号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		1			
プレキャスト街渠桝	桝規格:D300	箇所		2			
床版工		式		1			
コンクリート床版		m		6			
受台 起点側		箇所		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 国道 4 9 2 号 美・木屋平三ツ木 2 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
受台 終点側			箇所		1		
構造物撤去工			式		1		
防護柵撤去工			式		1		
防護柵撤去(ガードレール)			m		8		
構造物取壊し工			式		1		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		10		
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		23		
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m2		611		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		10		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道4 9 2号 美・木屋平三ツ木2 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m3		31		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		31		
舗装版切断汚泥処理			t		0.03		
現場発生品運搬		発生材種類:カーブ・レール	t		0.13		
舗装			式		1		
舗装工			式		1		
舗装準備工			式		1		
不陸整正		補足材:無し	m2		182		
不陸整正		補足材:有り, 補足材種類・規格:粒度調整碎石 M-30, 補足材整正厚:68mm以上75mm未満	m2		448		
アスファルト舗装工			式		1		
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		182		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道4 9 2号 美・木屋平三ツ木2 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		182			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		694			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無し	m		15			
プレキャストガードレール基礎	L=2000, B=800	m		15			
調整コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(20)(BBorN)	m		15			
ガードパイプ	ガードパイプ規格:Gp-Cp-2E 塗装品, 施工規模:20m以上50m未満, 曲線部補正:無し	m		46			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		200			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道4 9 2号 美・木屋平三ツ木2 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		50		
溶融式区画線		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セグメント 45cm, 塗布厚:厚1. 5mm , 排水性舗装:無し	m		48		
区画線消去		施工方法区分:削取り式	m		36		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員		B	人日		80		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道4 9 2号 美・木屋平三ツ木2 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			