

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 由岐大西線 美波・西の地 防護柵工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
防護柵工			式		1		
防止柵工			式		1		
転落(横断)防止柵		柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m		161		
構造物撤去工			式		1		
防護柵撤去工			式		1		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去			m		161		
運搬処理工			式		1		
現場発生品運搬		発生材種類:ガードパイプ	t		2.14		
スクラップ控除			t		2.14		
仮設工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 由岐大西線 美波・西の地 防護柵工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		3		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]