

見積参考資料

工事名 R 7 波土 善蔵川 海・大里 舗装工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	美波 1
単価使用年月	令和 7年11月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 舗装工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
舗装		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準)	m3	30				単 1号	
舗装工		式	1					
橋面防水工		式	1					
橋面防水	防水工種類:塗膜防水	m2	95				単 2号	
アスファルト舗装工		式	1					
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm	m2	90				単 3号	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	136				単 4号	
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	132				単 5号	
基層(車道・路肩部) 橋面	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2	100				単 6号	
表層(車道・路肩部) 橋面	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:35mm, 平均幅員:3.0m超	m2	100				単 7号	

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 波土 善蔵川 海・大里 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部) 町道	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	12				単 8号
表層(車道・路肩部) 町道	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	12				単 9号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	100				単 10号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	橋面防水	防水工種類:塗膜防水	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		新設, 有, 50m/100m2, 有, 50m/100m2, 200m2未満, 無	m 2	1			単 11号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		200mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	基層(車道・路肩部) 橋面	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超, 40mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	表層(車道・路肩部) 橋面	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:35mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 35mm, 再生密粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	上層路盤(車道・路肩部) 町道	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 11	
						歩掛適用年月		2025. 11	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	表層(車道・路肩部) 町道	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 11	
						歩掛適用年月		2025. 11	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 10号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 12号		
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	塗膜系防水	新設, 有, 50m/100m2, 有, 50m/100m2, 200m2未満, 無	単位	m 2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水工 塗膜系防水(アスファルト系)新設			m2	100				
床版排水材 ドレーン			m	52. 5				
目地材 橋面防水用			m	52. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1,000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白			kg	570				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
	土工						
		掘削					
			路盤		m3	32	
	舗装工						
		アスファルト舗装工					
		橋面舗装	表層	再生密粒度As, t=3.5cm	m2	100	タックコート
			基層	再生粗粒度As, t=4.0cm	m2	100	タックコート
			調整コンクリート	σ cK $\geq$ 30N/mm ² t $\geq$ 3cm	m3	15	
		アスファルト舗装工					
		県道舗装	表 層	再生密粒度As, t=5cm	m2	132	プライムコート
			上層路盤	再生粒度調整碎石 M-30, t=10cm	m2	136	
			下層路盤	再生碎石 RC-40, t=20cm	m2	90	不陸整正(補足材なし) 含む
		町道舗装	表 層	再生密粒度As, t=5cm	m2	12	プライムコート
			上層路盤	再生粒度調整碎石 M-30, t=10cm	m2	12	不陸整正(補足材なし) 含む
	防水工						
		防水	防水層	塗膜系防水	m2	95	
			導水パイプ	ϕ 18	m	49	
			端部目地処理	シルバーメッシュ同等品以上	m	50	
			成型目地材	セロシールSS同等品以上	m	50	
	区画線工						
		区画線工	溶融式区画線	実線・白色・15cm	m	103	

土 積 計 算 書

土工

測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	掘 削											
			断 面	平 均	数 量									
No. 1+2.025			1.2											
No. 1+2.4	0.375m		1.2	1.20	0.5									
No. 1+6.1	3.700m		1.1	1.15	4.3									
No. 1+7.5	1.400m		1.2	1.15	1.6									
No. 1+7.6	0.100m		1.2	1.20	0.1									
No. 1+7.6'			1.2											
No. 1+8.4	0.800m		1.2	1.20	1.0									
No. 1+8.4'			1.2	1.20	0.0									
No. 1+10.5	2.100m		1.7	1.45	3.0									
No. 1+10.5'			1.7											
No. 1+11.4	0.900m		0.0	0.85	0.8									
No. 1+11.4'			0.0											
No. 1+13.5	2.100m		0.0	0.00	0.0									
No. 1+17.823	4.323m		0.0	0.00	0.0									
合 計	15.798m				11.3			0.0			0.0			0.0

土 積 計 算 書

土工

測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	掘 削											
			断 面	平 均	数 量									
No. 2+18.977			0.0											
No. 3+1.0	2.023m		0.8	0.40	0.8									
No. 3+3.07	2.070m		0.8	0.80	1.7									
No. 3+3.07'			0.8											
No. 3+3.5	0.430m		2.1	1.45	0.6									
No. 3+4.1	0.600m		2.1	2.10	1.3									
No. 3+4.1'			2.1											
No. 3+7.0	2.900m		1.5	1.80	5.2									
No. 3+10.0	3.000m		1.3	1.40	4.2									
No. 3+14.5	4.500m		1.4	1.35	6.1									
No. 3+14.775	0.275m		1.4	1.40	0.4									
No. 3+14.775'														
No. 3+16.22	1.445m													
合 計	17.243m				20.3			0.0			0.0			0.0

土 積 計 算 書

舗装工

測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	車道舗装：表層			車道舗装：上層路盤			車道舗装：下層路盤					
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No. 1+2.025			3.38			3.38			3.38					
No. 1+2.4	0.375m		3.38	3.380	1.27	3.38	3.380	1.27	3.38	3.380	1.27			
No. 1+6.1	3.700m		3.40	3.390	12.54	3.40	3.390	12.54	3.40	3.390	12.54			
No. 1+7.5	1.400m		3.41	3.405	4.77	3.41	3.405	4.77	3.41	3.405	4.77			
No. 1+7.6	0.100m		3.41	3.410	0.34	3.41	3.410	0.34	3.41	3.410	0.34			
No. 1+7.6'			3.33			3.33			3.33					
No. 1+8.4	0.800m		3.33	3.330	2.66	3.33	3.330	2.66	3.33	3.330	2.66			
No. 1+8.4'			4.75			4.85			4.95					
No. 1+10.5	2.100m		4.75	4.750	9.98	4.85	4.850	10.19	4.95	4.950	10.40			
No. 1+10.5'			4.50			4.70			4.90					
No. 1+11.4	0.900m		4.50	4.500	4.05	4.70	4.700	4.23	4.90	4.900	4.41			
No. 1+11.4'			4.50			4.70			4.90					
No. 1+13.5	2.100m		4.50	4.500	9.45	4.70	4.700	9.87	4.90	4.900	10.29			
No. 1+17.823	4.323m		4.50	4.500	19.45	4.70	4.700	20.32	4.90	4.900	21.18			
合 計	15.798m				64.51			66.19			67.86			

土 積 計 算 書

舗装工

測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	車道舗装：表層			車道舗装：上層路盤			車道舗装：下層路盤					
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No. 2+18.977			4.50			4.70			4.90					
No. 3+1.0	2.023m		4.50	4.500	9.10	4.70	4.700	9.51	4.90	4.900	9.91			
No. 3+3.07	2.070m		4.50	4.500	9.32	4.70	4.700	9.73	4.90	4.900	10.14			
No. 3+3.07'			4.23			4.33			4.43					
No. 3+3.5	0.430m		4.23	4.230	1.82	4.33	4.330	1.86	4.43	4.430	1.90			
No. 3+4.1	0.600m		4.23	4.230	2.54	4.33	4.330	2.60	4.43	4.430	2.66			
No. 3+4.1'			4.23			4.33			4.43					
No. 3+7.0	2.900m		4.23	4.230	12.27	4.33	4.330	12.56	4.43	4.430	12.85			
No. 3+10.0	3.000m		4.22	4.225	12.68	4.32	4.325	12.98	4.42	4.425	13.28			
No. 3+14.5	4.500m		4.22	4.220	18.99	4.32	4.320	19.44	4.42	4.420	19.89			
No. 3+14.775	0.275m		4.22	4.220	1.16	4.32	4.320	1.19	4.42	4.420	1.22			
合 計	15.798m				67.88			69.87			71.85			

1) アスファルト舗装 表層 (t=35mm) 基層 (t=40mm)

アスファルト舗装面積

$$A = 5.000 \times 19.900 = 99.500 \text{ m}^2$$

2) 調整コンクリート体積 (t ≥ 30mm)

L2-CL

	S1	C1	C2	C3	C4	C5	C6
面積	5.836	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
厚さ	221	210	194	174	148	118	
	210	194	174	148	118	83	
	173	184	192	194	192	184	
	156	173	184	192	194	192	
平均厚	190	190	186	177	163	144	
体積	1.109	1.140	1.116	1.062	0.978	0.864	

	C6	C7	S2	合計
面積	6.000	5.530		47.366
厚さ	83	44		
	44	30		
	173	156		
	184	173		
平均厚	121	101		
体積	0.726	0.559		7.554

CL-R2

	S1	C1	C2	C3	C4	C5	C6
面積	5.530	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
厚さ	156	173	184	192	194	192	
	173	184	192	194	192	184	
	44	83	118	148	174	194	
	30	44	83	118	148	174	
平均厚	101	121	144	163	177	186	
体積	0.559	0.726	0.864	0.978	1.062	1.116	

	C6	C7	S2	合計
面積	6.000	5.836		47.366
厚さ	184	173		
	173	156		
	210	221		
	194	210		
平均厚	190	190		
体積	1.140	1.109		7.554

$$\Sigma A = 47.366 + 47.366 = 94.732 \text{ m}^2$$

調整コンクリート体積

$$\Sigma V = 7.554 + 7.554 = 15.108 \text{ m}^3$$

3. 防水工

材 料 表

	名 称	仕 様	単位	数 量	摘 要
防水工	防 水 層	塗膜系防水	m ²	95.3	
	導水パイプ	φ 18	m	49.3	
	端部目地処理	シルバーメッシュ同等品以上	m	49.7	シルバーメッシュ同等品以上
	成型目地材	セロシルSS同等品以上	m	49.7	セロシルSS同等品以上

1) 防水層

a) 塗膜系防水

$$A = 5.000 \times (19.900 - 0.416 \times 2) = 95.340 \text{ m}^2$$

b) 端部目地処理

$$A = (19.900 - 0.416 \times 2) \times 2 + 5.000 / \sin 60^\circ 0' 0'' \times 2 = 49.683 \text{ m}$$

c) 成型目地材

$$A = (19.900 - 0.416 \times 2) \times 2 + 5.000 / \sin 60^\circ 0' 0'' \times 2 = 49.683 \text{ m}$$


2) 導水パイプ

φ 18

$$L = 18.968 + 5.658 + 18.968 + 5.658 = 49.252 \text{ m}$$

区画線工								
細 別	規 格	記号	計 算 式			単位	小 計	合 計
区画線工								
熔融式区画線			区画線工根拠図より					
外側線	実線・白色・t=15cm		$(15.80+15.80) \times 2+40$			m	103.2	103

区画線工根拠図



見積単価一覧表

[illegible]