

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 7 営繕 西部家畜保健衛生所 東・中庄 改築工事建築
(担い手確保型)
工事場所 三好郡東みよし町中庄

- 工事概要
庁舎棟 鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積479.00㎡
車庫・倉庫棟 鉄骨造 平屋建て 延床面積171.64㎡
外構
に係る建築工事一式
- 工事期間
契約締結日の翌日から令和9年1月31日まで
本工事は、猛暑による作業不能日数を6日間見込んでいる。
- 刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価 2025年11月 ・積算資料 2025年11月
・建築施工単価 2025年10月 ・建築コスト情報 2025年10月
- 積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。
・仮囲い(成型鋼板H=2m) L=16.6m ¥1,422,620
・キャスターゲート(W5.0m×H1.8m)1か所 ¥115,134
・建設機械(ラフテレーンクレーン25t)60日 ¥3,990,000
・交通誘導警備員B 200人 ¥3,825,000
・六価クロム溶出試験費(庁舎棟1検体 車庫・倉庫棟1検体) ¥37,500
・土壌分析調査 1検体 ¥208,000
・VOC測定費:12箇所 ¥122,400
- 共通費は、公共建築工事共通費積算基準(令和6年版)により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費(フルハーネス型)については、現場管理費に含まれている。
- 本工事は、担い手確保工事(発注者指定型)として、週休2日を前提に労務費
(複合単価及び市場単価)を補正して予定価格を算定している。
週休2日が達成できない場合、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。
- 設計書(金抜き)に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書(金抜き)に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書(金抜き)に関する質疑は
受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	192,216,432	
計			192,216,432	
共通費				
共通仮設費	1	式	17,533,396	
現場管理費	1	式	25,333,487	
一般管理費等	1	式	28,162,685	
計			71,029,568	
工事価格	1	式	263,246,000	
消費税等相当額	1	式	26,324,600	消費税率 10 %
工事費	1	式	289,570,600	
調査基準価格	1	式	0	
調査基準価格の100/110	1	式	0	

建築工事 中科目別内訳

庁舎棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	10,179,930	
計				10,179,930	
土工		1	式	1,677,854	
計				1,677,854	
地業	地業	1	式	7,874,282	
計				7,874,282	
鉄筋	躯体	1	式	11,644,225	
鉄筋	外部仕上	1	式	355,680	
計				11,999,905	
コンクリート	躯体	1	式	16,570,990	
コンクリート	外部仕上	1	式	492,847	
計				17,063,837	
型枠	躯体	1	式	17,204,625	
型枠	外部仕上	1	式	426,700	
型枠	内部仕上	1	式	57,052	

建築工事 中科目別内訳

庁舎棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				17,688,377	
既製コンクリート	外部	1	式	1,633,000	
計				1,633,000	
防水	外部	1	式	4,573,255	
防水	内部	1	式	2,547,172	
計				7,120,427	
石	内部	1	式	201,400	
計				201,400	
タイル	外部	1	式	688,300	
タイル	内部	1	式	224,230	
計				912,530	
木	内部	1	式	467,154	
計				467,154	
屋根及びとい	外部	1	式	2,132,950	
計				2,132,950	

車庫・倉庫棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	1,855,109	
計				1,855,109	
土工		1	式	299,682	
計				299,682	
地業	地業	1	式	2,018,920	
計				2,018,920	
鉄筋	躯体	1	式	870,095	
計				870,095	
コンクリート	躯体	1	式	2,196,333	
計				2,196,333	
型枠	躯体	1	式	830,677	
型枠	外部仕上	1	式	4,964	
型枠	内部仕上	1	式	2,040	
計				837,681	
鉄骨	本体鉄骨	1	式	8,205,030	

車庫・倉庫棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				8,205,030	
既製コンクリート	外部	1	式	1,682,000	
計				1,682,000	
防水	外部	1	式	85,000	
計				85,000	
屋根及びとい	外部	1	式	3,917,661	
計				3,917,661	
金属	外部	1	式	2,453,890	
金属	内部	1	式	66,220	
計				2,520,110	
左官	外部	1	式	77,908	
左官	内部	1	式	148,398	
計				226,306	
建具	アルミニウム製建具	1	式	897,800	
建具	鋼製建具	1	式	473,900	

庁舎棟		屋根及びとい			外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
ルーフレン	横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 100A 張掛け幅 100	8	か所	27,700	221,600		
ルーフレン	パルコニー用 塗膜防水用 SGP 100A 張掛け幅 100	8	か所	20,900	167,200		
堅樋	アルミ 100角	76.9	m	14,300	1,099,670		
横引き用T字管	掃除口付	8	か所	24,000	192,000		
縦引きドレン用カット		8	か所	4,510	36,080		
エルボ管	90度	16	か所	14,100	225,600		
短管付角丸接続管		8	か所	15,100	120,800		
法定福利費	種工事	1	式		70,000		
計					2,132,950		

庁舎棟		金属			外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
屋上 スチール手摺	H640	65.3	m	33,600	2,194,080		
パルコニー スチール手摺	H1440 持出しタイプ	39.6	m	48,300	1,912,680		
階段 スチール手摺	H700 L1475+1250	1	か所	74,900	74,900		
階段 スチール手摺	H700~1160 L1000 斜め	1	か所	42,000	42,000		
階段 ステンレス手摺	H800	13.4	m	18,200	243,880		
階段 ステンレス手摺	H800 斜め	40.7	m	18,200	740,740		
スロープ ステンレス手摺	○-38×2.0 磨 L3600×H700	2	か所	113,000	226,000		
スロープ ステンレス手摺	○-38×2.0 磨 L700	1	か所	14,000	14,000		
階段滑り止め 埋込工法	ステンレス製 エント無し 幅35	64	m	2,080	133,120		
屋上 スチール階段	W940×D900×H685 BPL 210×100、200×100	1	か所	122,000	122,000		
屋上 スチール手摺	L1250×H800 斜め 鉄骨階段付	2	か所	24,500	49,000		
スチール階段 無収縮モルタル	t30 210×100 あと施工アンカー 2M12	2	か所	3,170	6,340		
スチール階段 無収縮モルタル	t30 200×100 あと施工アンカー 2M12	2	か所	3,170	6,340		
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	5.7	m ²	2,020	11,514		
計					5,776,594		

庁舎棟		金属			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
床下点検口	ステンレス製 600角 密閉 屋内用	4	か所	45,500	182,000		
フック(足掛)	ステンレス製 8-31-1	12	か所	9,030	108,360		
巻摺	ステンレス製 W50	7.3	m	3,850	28,105		
シャワー室 上り框	ステンレス製 W50×H100 t2.0 HL 補強PL下地	3	m	12,900	38,700		
更衣室 壁見切(縦枠)	スチール製 W170 H2600	2	か所	21,700	43,400		
階段滑り止め	ステンレス製 エンド無し 幅35	32.5	m	3,180	103,350		
階段手摺	スチール製 床部取付 H1100	4	m	45,500	182,000		
階段手摺	スチール製 サラ部取付 H1100	4.5	m	45,500	204,750		
下り壁見切縁	アルミ製	7.5	m	2,050	15,375		
講習室-書庫 建具方立	W135×80 H1300(AWS) アルミ曲げ加工	1	か所	14,700	14,700		
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	383	m ²	2,110	808,130		
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	259	m ²	1,800	466,200		
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	7.4	m ²	2,070	15,318		
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 900×2000mm程度	10	か所	11,200	112,000		
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	10	か所	11,500	115,000		

庁舎棟		金属			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	1	か所	12,400	12,400		
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	6	か所	8,280	49,680		
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	7	か所	8,610	60,270		
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	か所	8,280	8,280		
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	345	m ²	1,600	552,000		
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	75.3	m ²	1,690	127,257		
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300~500程度	53.3	m	2,000	106,600		
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角	27	か所	11,900	321,300		
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600×600mm程度 ボート等切込み共	27	か所	2,370	63,990		
計					3,739,165		

庁舎棟		左官		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	173	m ²	760	131,480	
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.1	m ²	880	2,728	
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	68	m ²	880	59,840	
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 厚張物下地	340	m ²	760	258,400	
セムプレハブリング材	t8 セメント系 貼物下地	335	m ²	2,560	857,600	
セムプレハブリング材	t8 セメント系 汚垂石下地	1.1	m ²	2,560	2,816	
セムプレハブリング材	t10 セメント系 素地	4.3	m ²	2,560	11,008	
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	12.4	m ²	3,080	38,192	
階段モルタル塗り	金ごて ビニール系床材下地 厚28	20.7	m ²	6,100	126,270	
防水形 複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	16.7	m ²	3,310	55,277	
計					1,543,611	

庁舎棟		建具		アルミニウム製建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AW1 縦滑り出し窓	W600×H1350	2	か所	111,000	222,000	
AW2 縦滑り出し窓	W600×H1350	2	か所	111,000	222,000	
AW3 排煙窓付きFIX窓	W600×H1350	4	か所	248,000	992,000	
AW4 3連引き違い窓	W6160×H1350	1	か所	349,000	349,000	
AW5 2連引き違い窓	W4170×H1450	1	か所	230,000	230,000	
AW6 引き違い窓	W2000×H1450	1	か所	102,000	102,000	
AW7 縦滑り出し窓、引き違い窓	W2900×H1300	1	か所	248,000	248,000	
AW8 2連引き違い窓	W4170×H1300	1	か所	267,000	267,000	
AW9 引き違い窓	W2000×H1300	1	か所	98,600	98,600	
AW10 3連窓引き違い窓	W6150×H2300	1	か所	382,000	382,000	
AW11 引き違い窓	W1200×H1350	2	か所	86,700	173,400	
AW12 引き違い窓	W1300×H1350	1	か所	88,500	88,500	
AW13 排煙窓付き引き違い窓	W1300×H2350	1	か所	328,000	328,000	
AW14 FIX窓	W1300×H2700	1	か所	89,200	89,200	
AW15 FIX窓	W1300×H2550	1	か所	88,500	88,500	

庁舎棟		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
E ⁺ ニル床シート	無地厚さ2.0 複層E ⁺ ニル床シートFS 一般床 突付け 防滑仕様	335	m ²	2,430	814,050	
E ⁺ ニル床シート	無地厚さ2.0 複層E ⁺ ニル床シートFS 一般床 突付け 防滑仕様	20.7	m ²	2,430	50,301	
クッションフロア	t1.8 二重床面	3.1	m ²	2,550	7,905	
二重床	H260 樹脂製支柱足@455 パ ⁺ ティクルボ ⁺ ート t20共	3.1	m ²	5,070	15,717	
床置きE ⁺ ニル床タイル	t5.0 OAフロア面	68	m ²	8,580	583,440	
OAフロア	H110 スチール製 センター支持脚 OAフロアパ ⁺ ネル:500×500	60.6	m ²	14,900	902,940	
OAフロア	H110 スチール製 ボ ⁺ ーダ ⁺ ー支持脚 ボ ⁺ ーダ ⁺ ーパ ⁺ ネル:パ ⁺ ティクルボ ⁺ ート t25	7.4	m ²	13,000	96,200	
E ⁺ ニル幅木	高さ100	363	m	350	127,050	
階段E ⁺ ニル幅木	ささら 高さ330	22.7	m	1,280	29,056	
腰壁 天然木極薄ワケ板連続シート	PB面 県産杉 運搬共	103	m ²	32,400	3,337,200	
壁 せつこうボ ⁺ ート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC,CB直張り 継目処理	29.3	m ²	2,790	81,747	
壁 せつこうボ ⁺ ート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボ ⁺ ート ⁺ 下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	73.5	m ²	2,740	201,390	
壁 せつこうボ ⁺ ート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC,CB直張り 継目処理	89.9	m ²	2,790	250,821	
壁 せつこうボ ⁺ ート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボ ⁺ ート ⁺ 下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	211	m ²	2,740	578,140	
壁 せつこうボ ⁺ ート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボ ⁺ ート ⁺ 下地 継目処理	1.4	m ²	1,620	2,268	

庁舎棟		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁クロス	ボ ⁺ ート ⁺ 面 量産品	160	m ²	950	152,000	
壁 せつこうボ ⁺ ート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC,CB直張り 継目処理	37.4	m ²	2,790	104,346	
壁 せつこうボ ⁺ ート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボ ⁺ ート ⁺ 下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	123	m ²	2,740	337,020	
壁化粧ケイル板	t6	305	m ²	7,740	2,360,700	
化粧ケイル板入隅部 シーリング	MS-2 6×6	115	m	450	51,750	
化粧ケイル板出隅部 コーナー見切	アルミ製 13×13 t1.2	8.1	m	1,370	11,097	
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ボ ⁺ ート ⁺ 下地 突付け ケイル板(0.8FK) 厚 6共	227	m ²	4,600	1,044,200	
壁 シーリング せつこうボ ⁺ ート 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC,CB直張り 下地張り	78.5	m ²	2,310	181,335	
壁化粧ケイル板	t6	31.4	m ²	7,740	243,036	
壁 シーリング せつこうボ ⁺ ート 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC,CB直張り 下地張り	2.4	m ²	2,310	5,544	
壁 シーリング せつこうボ ⁺ ート 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボ ⁺ ート ⁺ 下地 下地張り	29	m ²	1,410	40,890	
化粧ケイル板入隅部 シーリング	MS-2 6×6	13.5	m	450	6,075	
化粧ケイル板出隅部 コーナー見切	アルミ製 13×13 t1.2	2.7	m	1,370	3,699	
壁化粧ケイル板	t6	95	m ²	7,740	735,300	
壁 シーリング せつこうボ ⁺ ート 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC,CB直張り 下地張り	18.1	m ²	2,310	41,811	

庁舎棟		ユニット及びその他			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
1Fシャワー室 ユニットシャワー	TOTO JS0812UL 組立費共	2	か所	388,000	776,000		
1Fシャワー室 洗面化粧台	W600 TOTO LDSAS060BAGKG1A	2	か所	104,000	208,000		
男性トイレ 洗面カウンター	W1250×D600 人造大理石 t20	1	か所	198,000	198,000		
男性トイレ 洗面カウンター	W1273×D600 人造大理石 t20	1	か所	199,000	199,000		
女性トイレ 洗面カウンター	W1173×D600 人造大理石 t20	1	か所	193,000	193,000		
トイレ 鏡	W350×H450	3	か所	35,700	107,100		
男性トイレ 小便器用手摺	W600×D600×H600	2	か所	45,900	91,800		
2F事務室 引違窓	W1230×H900 透明ガラスt5フィルム貼 額縁タテ集成材・UC ステンレスハカマ・レール共	1	か所	127,000	127,000		
2F給湯室 ミネキッパ	L1200	1	か所	189,000	189,000		
アライントボックス	アルミ製 W120×H80 BC-1	33.7	m	14,700	495,390		
K-01 下足箱 (24足)	W1740×D380×H1220	1	か所	159,000	159,000		
K-02a 下足箱 (12足)	W900×D380×H1220	1	か所	83,900	83,900		
K-02b 下足箱 (20足)	W1400×D380×H1220	1	か所	135,000	135,000		
K-02c 下足箱 (16足)	W1140×D380×H1220	1	か所	121,000	121,000		
K-03 アルミ枠掲示板	W1800×D1200×D35	1	か所	39,000	39,000		

庁舎棟		ユニット及びその他			内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
K-04 電動スクリーン	W3487×D2575 アルミボックス共	1	か所	418,000	418,000		
K-05 アルミ枠平面白板 (月間)	W1800×D900×D35	1	か所	104,000	104,000		
K-06 アルミ枠平面白板 (出張)	W600×D900×D35	1	か所	75,600	75,600		
K-07 アルミ枠掲示板	W3600×D1200×D35	1	か所	158,000	158,000		
K-08 カウンター	W1888×D650 天板タテ集成材 UC 引き出し付	1	か所	278,000	278,000		
S-01～06・11～14・ 16～18 室名札	W204×H200 平付	16	か所	14,500	232,000		
S-07～10・15・19 ピクトサイン	W204×H200 平付	6	か所	14,500	87,000		
S-101・102 室名札	W204×H200 突出	2	か所	16,300	32,600		
A-01 案内板	W600×H900	1	か所	37,500	37,500		
A-02 表示板 (インターホン)	W150×H70	1	か所	4,500	4,500		
A-03 表示板 (ハリアリポートイ レ)	W150×H70	1	か所	4,500	4,500		
H-01 廃水表示1	W150×H70	5	か所	4,500	22,500		
H-02 廃水表示2	W150×H70	1	か所	4,500	4,500		
A-1 計測実験台 (木製キ ャベネット・支柱)	1800×750×2050 運搬・組立・据付及び床固定作業費 共	1	か所	576,000	576,000		
A-2 計測実験台 (木製キ ャベネットタイプ)	1200×750×850 運搬・組立・据付及び床固定作業費 共	1	か所	243,000	243,000		

車庫・倉庫棟		鉄骨		本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.1	t	139,000	13,900	
H形鋼	SS400 H-150×75×5×7	0.2	t	139,000	27,800	
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	0.1	t	124,000	12,400	
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	1.8	t	124,000	223,200	
H形鋼	SS400 H-244×175×7×11	3.2	t	124,000	396,800	
山形鋼	SS400 L-50×50×6	0.1	t	119,000	11,900	
山形鋼	SS400 L-65×65×6	0.4	t	119,000	47,600	
山形鋼	SS400 L-75×75×6	0.5	t	119,000	59,500	
丸鋼	SS400 φ-16	0.3	t	153,000	45,900	
角形鋼管	STKR400 □-100×100×3.2	0.4	t	193,000	77,200	
角形鋼管	BCR295 □-250×250×9	2	t	180,000	360,000	
鋼板	SS400 PL-4.5	0.02	t	343,000	6,860	
鋼板	SS400 PL-6	0.2	t	297,000	59,400	
鋼板	SS400 PL-9	0.4	t	297,000	118,800	
鋼板	SS400 PL-16	0.2	t	297,000	59,400	

車庫・倉庫棟		鉄骨		本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スクラップ 控除	スチール H2	0.3	t	31,000	9,300	
工場製作費		9.6	t	121,000	1,161,600	
工場溶接費	隅肉6mm換算値	307	m	1,080	331,560	
鉄骨現場錆止め 塗料塗り	一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・クロムフリーさび止め 工場2回塗	9.6	t	19,800	190,080	
鉄骨運搬		9.6	t	13,500	129,600	
鉄骨現場建方		9.6	t	297,000	2,851,200	
鉄骨検査費		9.6	t	9,000	86,400	
トリア形高力ボルト	S10T M16 L35	129	本	130	16,770	
トリア形高力ボルト	S10T M16 L40	2	本	130	260	
トリア形高力ボルト	S10T M20 L45	87	本	220	19,140	
トリア形高力ボルト	S10T M20 L55	83	本	240	19,920	
トリア形高力ボルト	S10T M20 L60	333	本	250	83,250	
トリア形 高力ボルト締付け	E°鉄骨 1,000本未満 施工手間	610	本	270	164,700	
タンパツクル	φ16用	48	本	450	21,600	
ワカボルト	16φ L350	6	本	900	5,400	

庁舎棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間、賃料、修理費、運搬含む 12m未満	1	式		1,405,560	別紙 00-0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -	442	m ²	1,380	609,960	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	442	m ²	440	194,480	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 -	442	m ²	1,080	477,360	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	442	m ²	280	123,760	
計					1,405,560	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間、賃料、修理費、運搬含む 12m未満	1	式		1,320,420	別紙 00-0002
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 -	373	m ²	1,200	447,600	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -	373	m ²	1,520	566,960	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -	373	m ²	490	182,770	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	373	m ²	330	123,090	
計					1,320,420	

庁舎棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間、賃料、修理費、運搬含む	1	式		83,328	別紙 00-0003
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	84	m	280	23,520	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	84	m	160	13,440	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	84	m	480	40,320	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	84	m	72	6,048	
計					83,328	
内部躯体足場 (手すり先行方式)	内部躯体足場 掛払い手間、賃料、修理費、運搬含む	1	式		1,796,250	別紙 00-0004
内部躯体足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 鉄筋・型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 -	479	m ²	2,140	1,025,060	
内部躯体足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 鉄筋・型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 転用数 1	479	m ²	320	153,280	
内部躯体足場 (手すり先行方式)	鉄筋・型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 -	479	m ²	960	459,840	
仮設材運搬 (内部躯体足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	479	m ²	330	158,070	
計					1,796,250	

庁舎棟		地業		地業		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
地盤改良	スクリュー系機械攪拌式7'ロック状	1	式		7,306,100	別紙 00-0008
材料費	固化材 (10%割増)	105	t	26,200	2,751,000	
掘削費		586	m3	600	351,600	
造成費		434	m3	7,500	3,255,000	
管理装置損料		434	m3	750	325,500	
重機部品運搬		1	式		361,000	
アラート	組立解体費・損料共	1	式		262,000	
計					7,306,100	

庁舎棟		コンクリート		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート打設手間		1	式		465,808	別紙 00-0009
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ボンプ打設 30m3/回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	14.2	m3	1,920	27,264	
コンクリート打設手間	土間 ボンプ打設 50m3/回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	20.9	m3	940	19,646	
コンクリート打設手間	土間 ボンプ打設 50m3/回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	15.7	m3	940	14,758	
コンクリート打設手間	基礎部 ボンプ打設 100m3/回以上 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	150	m3	770	115,500	
コンクリート打設手間	躯体 ボンプ打設 100m3/回以上 S15~S18 標準階高 圧送費、基本料別途	352	m3	820	288,640	
計					465,808	

車庫・倉庫棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間、賃料、修理費、運搬含む 12m未満	1	式		361,680	別紙 00-0013
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 -	137	m ²	540	73,980	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -	137	m ²	1,380	189,060	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	137	m ²	440	60,280	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	137	m ²	280	38,360	
計					361,680	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間、賃料、修理費、運搬含む 12m未満	1	式		402,780	別紙 00-0014
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 -	137	m ²	600	82,200	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -	137	m ²	1,520	208,240	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -	137	m ²	490	67,130	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	137	m ²	330	45,210	
計					402,780	

車庫・倉庫棟		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間、賃料、修理費、運搬含む	1	式		49,556	別紙 00-0015
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	65.9	m	240	15,816	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	65.9	m	280	18,452	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	65.9	m	160	10,544	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	65.9	m	72	4,744	
計					49,556	
内部仕上足場	内部仕上足場 掛払い手間、賃料、修理費、運搬含む	1	式		161,508	別紙 00-0016
内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	172	m ²	600	103,200	
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	172	m ²	59	10,148	
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 -	172	m ²	180	30,960	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	172	m ²	100	17,200	
計					161,508	

