

R 7 那 林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1) 土工				
切土 礫質土		式	1.000	
人力併用機械掘削 礫質土	人力併用機械掘削	m3	161.000	
地山掘削(切取) 礫質土	機械掘削	m3	45.000	
掘削土積込 礫質土	機械積込	m3	194.000	
機械切土法面整形 礫質土	機械法面整形	m ²	99.000	
切土 軟岩Ⅰ(A)		式	1.000	
人力併用機械掘削 軟岩Ⅰ(A)	人力併用機械掘削	m3	220.000	
地山掘削(切取) 軟岩Ⅰ(A)	機械掘削	m3	189.000	
掘削土積込 軟岩Ⅰ(A)	機械積込	m3	385.000	
機械切土法面整形 軟岩Ⅰ(A)	機械法面整形	m ²	172.000	
盛土		式	1.000	
路床盛土	路床	m3	5.000	
盛土工		式	1.000	
仮置土積込 礫質土	機械積込	m3	300.000	
機械運搬 仮置土 礫質土	機械運搬	m3	300.000	
林道工事における盛土	路体	m3	300.000	
礫暗渠	網状管φ150mm	m	20.000	
石材運搬		m3	5.600	
礫暗渠	網状管φ300mm	m	33.000	
石材運搬		m3	19.500	
ふとんかご	高さ50cm×幅120cm	m	2.000	
石材運搬		m3	1.200	

R 7 那 林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
水平排水材	t=3.0mm	m ²	54.900	
盛土補強材	盛土補強材 TS-20	m ²	65.500	
集水柵		基	1.000	
小型車割増 小型構造物		m ³	0.500	
悪路補正割増 小型構造物		m ³	0.500	
石材運搬		m ³	0.300	
角形U字溝	KU-300	m	5.000	
均しコンクリート	無筋構造物, 一般養生, 18-8-40(高炉),	m ³	0.500	
小型車割増 無筋構造物		m ³	0.500	
悪路補正割増 無筋構造物		m ³	0.500	
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	1.000	
基面整正		m ²	3.800	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	11.700	
土羽		式	1.000	
盛土法面整形	機械法面整形	m ²	18.000	
植生シート工	肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準)	m ²	18.000	
捨土		式	1.000	
機械運搬 礫質土	機械運搬	m ³	194.000	
機械運搬 軟岩 I (A)	機械運搬	m ³	385.000	
林道工事における盛土	路体	m ³	580.000	
2. 路面工				
(1) 路面工				
コンクリート路面工		式	1.000	
コンクリート路面工(機械舗設)	厚さ15cm	m ²	393.100	
悪路補正割増 Co路面工		m ³	59.000	

R 7 那 林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
溶接金網敷設工	φ 6.0×150×150	m ²	350.000	
舗装止め丸太工(1段)		m	18.000	
溝形鋼 (S S 4 0 0)		kg	200.000	
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m ²	0.600	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	7.000	
3. 法面保護工				
(1) 法面保護工				
モルタル・コンクリート吹付工		式	1.000	
特殊配合モルタル吹付工A	法面整形後	m ²	85.000	
特殊配合モルタル吹付工B	法面整形後	m ²	500.000	
4. 擁壁工				
(1) 擁壁工				
場所打擁壁工		式	1.000	
重力式擁壁	一般養生 18-8-40 (高炉) W/C ≤ 60%	m ³	78.800	
小型車割増 重力式擁壁		m ³	78.800	
悪路補正割増		m ³	78.800	
基面整正		m ²	31.300	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m	本	1.000	
コルゲートU字フリューム	A形 幅350×高350mm 板厚1.6mm (めっき)	m	1.000	
地山掘削 (床堀) 礫質土	機械掘削	m ³	38.000	
地山掘削 (床堀) 軟岩 I (A)	機械掘削	m ³	88.000	
5. 排水施設工				
(1) 排水施設工				
溝渠工 (グレーチング)		式	1.000	
鋼製グレーチング (圧接型受枠付)	横断 T-25 995×400×55	組	6.000	

R 7 那 林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート 受台	小型構造物, 一般養生, 18-8-40(高炉),	m ³	2.000	
悪路補正割増 小型構造物		m ³	2.000	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	12.100	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	3.700	
石材運搬		m ³	0.700	
基面整正		m ²	1.900	
ふとんかご	高さ50cm×幅120cm	m	2.000	
石材運搬		m ³	1.200	
土木遮水シート	厚2.0mm	m ²	6.400	
地山掘削(床堀) 軟岩 I (A)	機械掘削	m ³	1.000	
6. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	20.000	
7. 支障木処理工				
(1) 伐採費				
伐採費(本線)	ヒノキ	式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 24cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 27cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 28cm	本	1.000	
伐採費(本線)	ザツ	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 10cm	本	1.000	

R 7 那 林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
伐採費（木材集積場）	スギ	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	2.000	

R 7 那 林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 47cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 48cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 49cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 51cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 52cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 53cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 54cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 55cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 56cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 57cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 58cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 59cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 60cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 61cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 62cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 63cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 64cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 65cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 68cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 70cm	本	2.000	

R 7 那 林 林開横石谷山線横石 那賀町 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 75cm	本	1. 000	
(2) 枝条片付				
枝条片付		式	1. 000	
枝条片付		m ²	169. 300	
枝条片付		式	1. 000	
枝条片付		m ²	1, 698. 200	
直接工事費(諸経費対象外)				
1. 技術管理費 (諸経費対象外)				
(1) 技術管理費 (諸経費対象外)				
技術管理費 (諸経費対象外)		式	1. 000	
土壌分析試験費	条例第58条, 規則第35条(諸経費含, 28項目, 銅含まず)	式	1. 000	
水質分析試験費	条例第59条, 規則第36条(諸経費含, 28項目, 銅含まず)	式	1. 000	