

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 多和脇線 美・脇東俣名 擁壁工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		15			
汚泥処理		t		0.02			
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装版	m2		5			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		1			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1			
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		16			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1	m2		16			
防護柵工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 多和脇線 美・脇東俣名 擁壁工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部 補正:無	m		16			
鉄筋		t		0.066			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様 区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		15			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		20			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		10			
基面整正		m2		20			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 多和脇線 美・脇東俣名 擁壁工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10			
場所打擁壁工	1号もたれ式擁壁	式		1			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0.2m	m2		4			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5.8m, コンクリート規格:1 8-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンク	m3		14			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		20			
足場	安全ネット:有り	掛m2		19			
場所打擁壁工	2号もたれ式擁壁	式		1			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0.2m	m2		5			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5.8m, コンクリート規格:1 8-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンク	m3		19			
埋戻しコンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5.8m, コンクリート規格:1 8-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンク	m3		16			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		30			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 多和脇線 美・脇東俣名 擁壁工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
足場	安全ネット:有り	掛m2		28			
場所打擁壁工	重力式擁壁	式		1			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0.2m	m2		8			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1m,コンクリート規格:18- 8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリー	m3		5			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		16			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		1			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		m		16			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		3			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 多和脇線 美・脇東俣名 擁壁工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		3			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		3			
現場発生品運搬	発生材種類:金属くず	t		0.3			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 多和脇線 美・脇東俣名 擁壁工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			