

R 7馬林 林開高越二戸線木屋平 美馬市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工	V=1641m3			
(1)土工(本線)	No219～MC.112			
切土 礫質土		式	1.000	
床掘工	機械掘削	m3	153.000	
埋戻工	機械埋戻し	m3	64.000	
片切掘削(切取)	機械掘削(人力併用)	m3	25.000	
地山掘削工(切取) 礫質土	機械掘削	m3	17.000	
掘削土積込 礫質土	機械積込	m3	164.000	
機械切土法面整形	機械	m ²	12.800	
切土 軟岩(I)A		式	1.000	
床掘工	機械掘削	m3	357.000	
片切掘削(切取)	機械掘削(人力併用)	m3	629.000	
地山掘削工(切取) 軟岩(I)A	機械掘削	m3	265.000	
掘削土積込 軟岩 I A	機械掘削	m3	1,051.000	
機械切土法面整形	機械	m ²	340.200	
切土 軟岩 II		式	1.000	
機械掘削工(床掘工) 軟岩 II	機械掘削	m3	26.000	
人力併用機械掘削		m3	68.000	
機械掘削工(掘削工)	機械掘削	m3	101.000	
掘削土取り除き 軟岩 II	機械使用	m3	18.000	
掘削土積込(軟岩 II)	機械積込	m3	164.000	

R 7馬林 林開高越二戸線木屋平 美馬市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
盛土		式	1.000	
機械盛土	路床, 敷均し・締固め	m3	69.000	
機械盛土	路体, 敷均し・締固め	m3	15.000	
捨土運搬		式	1.000	
捨土運搬 礫質土 L=5.0km	機械	m3	164.000	
捨土運搬 軟岩ⅠA L=5.0km	機械	m3	1,051.000	
捨土運搬 軟岩Ⅱ L=5.0km	機械	m3	164.000	
機械盛土	路体, 敷均し・締固め	m3	1,379.000	
土羽工	残土場	式	1.000	
木柵工		m	93.400	
吸出し防止材設置		m ²	430.000	
植生ネット工		m ²	489.000	
盛土法面整形(削取り整形)	機械	m ²	590.600	
2. 路面工	A=314.9m2			
(1) 路面工(本線)	No251+4.0~No254+13.0			
路面工		式	1.000	
コンクリート路面工(機械舗設)		m ²	314.900	
コンクリート路面工(養生工)		m ²	314.900	
コンクリート路面工(溶接金網敷設)		m ²	284.100	
舗装止め丸太工(1段)		m	25.300	
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	11.300	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	1.400	
みぞ形鋼	高125幅65厚 6.0(mm), 13.4kg/m(小口)	kg	402.000	
3. 法面保護工	A=545.6m2			
(1) 法面保護工(本線)				

R 7馬林 林開高越二戸線木屋平 美馬市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
法面保護工		式	1. 000	
植生マット工		m ²	32. 400	
ラス張工		m ²	513. 200	
4. 擁壁工				
(1) 擁壁工(本線)	コンクリート擁壁工 V=145. 0m3			
擁壁工(コンクリート)	No. 153+2. 7～No. 155+1. 3 (EC80)	式	1. 000	
重力式擁壁	一般養生, 18-8-40(高炉), W/C≤60%	m3	145. 000	
基面整正		m ²	63. 600	
5. 排水施設工				
(1) 排水施設工				
溝渠工(グレーチング)	No154+3. 0付近	式	1. 000	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×600×75	組	4. 000	
コンクリート	小型構造物, 一般養生, 18-8-40(高炉)	m3	1. 200	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	6. 700	
基礎栗石工		m ²	3. 600	
石材運搬	L=34. 1km	m3	0. 800	
基面整正		m ²	0. 300	
床掘工	機械掘削	m3	0. 200	
ふとんかご	高さ50cm×幅120cm	m	2. 000	
石材運搬	L=34. 1km	m3	0. 200	
コンクリート	小型構造物, 一般養生, 18-8-40(高炉)	m3	0. 200	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	1. 500	
基面整正		m ²	0. 600	
掘削土積込 礫質土	機械積込	m3	1. 000	

R 7馬林 林開高越二戸線木屋平 美馬市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
掘削土積込 軟岩 I A	機械掘削	m3	0.300	
捨土運搬 礫質土 L=5.0km	機械	m3	1.000	
捨土運搬 軟岩 I A L=5.0km	機械	m3	0.300	
6. 道路付属施設工	1.0式			
(1)道路付属施設工				
ガードレール		式	1.000	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C, 直線部	m	34.500	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C, 曲線部	m	4.900	
補強鉄筋	13mm以下	ton	0.060	
カーブミラー		式	1.000	
カーブミラー 丸型 鏡体のみ	φ 800mm メタクリル (取付金具含む)	面	1.000	
カーブミラー 支柱 静電粉体焼付塗装	φ 76.3×3.2×4000 φ 800mm用	本	1.000	
カーブミラー 注意板アルミ板	600×180×2 (取付バンド付)	組	1.000	
コンクリート	小型構造物, 一般養生, 18-8-40 (高炉)	m3	0.200	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	1.800	
掘削土積込 礫質土	機械積込	m3	2.000	
捨土運搬 礫質土 L=5.0km	機械	m3	2.000	
7. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	80.000	
仮設道撤去		式	1.000	
大型土のう工	撤去	袋	56.000	

R 7 馬林 林開高越二戸線木屋平 美馬市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
掘削土積込 礫質土	機械積込	m3	47.000	
捨土運搬 礫質土 L=4.8km	機械	m3	47.000	
掘削土積込 礫質土	機械積込	m3	75.000	
捨土運搬 礫質土 L=4.8km	機械	m3	75.000	
掘削土積込 礫質土	機械積込	m3	144.000	
捨土運搬 礫質土 L=4.8km	機械	m3	144.000	
掘削土積込 軟岩ⅠA	機械掘削	m3	338.000	
捨土運搬 軟岩ⅠA L=4.8km	機械	m3	338.000	
掘削土積込 軟岩Ⅱ	機械掘削	m3	104.000	
捨土運搬 軟岩Ⅱ L=4.8km	機械	m3	104.000	
機械盛土	路体,敷均し・締固め	m3	708.000	
ガードレール設置・撤去		式	1.000	
ガードレール撤去	コンクリート建込用	m	8.000	
ガードレール設置	コンクリート建込	m	8.000	
ガードレール設置	コンクリート建込	m	38.900	
ガードレール設置	土中建込	m	12.500	
8. 支障木処理工	1.0式			
(1)伐採費				
伐採費 スギ		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 15cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	2.000	

R 7馬林 林開高越二戸線木屋平 美馬市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	3.000	

R 7馬林 林開高越二戸線木屋平 美馬市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 47cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 48cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 51cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 53cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 54cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 58cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 62cm	本	2.000	
伐採費 ヒノキ		式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 11cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 12cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 13cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 44cm	本	1.000	
(2)根株処分費				
根株処分費		式	1.000	
根株運搬費 L=30.2km		m3	41.600	
根株処分費		ton	29.500	
(3)枝条片付				
枝条片付		式	1.000	
枝条片付		m ²	1,103.700	