

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 滝谷 三・三野加茂野宮 護岸修繕工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
流路		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		100			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		100			
残土等処分		m3		100			
構造物補修工		式		1			
ひび割れ補修工		式		1			
充てん工法	充てん材種類:可とう性ポリ樹脂	m		37			
足場		掛m2		40			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 滝谷 三・三野加茂野宮 護岸修繕工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
目地補修工		式		1			
目地補修	材質:目地補修用整形ゴム(50mmタイプ)	m		192			
目地充てん	充てん材種類:可とう性ポキシ樹脂	m		60			
足場		掛m2		250			
流路護岸工		式		1			
護床工		式		1			
底張補修	コンクリート規格:18-8-40(BBorN)	m2		35			
仮設工		式		1			
水替工		式		1			
水替施設	土のう締切,ポンプ排水	箇所		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 滝谷 三・三野加茂野宮 護岸修繕工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員			人日		20		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		