

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 田方穴吹線 美・穴吹美少田 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		30			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		30			
残土処理工		式		1			
積込(ルース) 土砂 不整地運搬車積込	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		110			
積込(ルース) 軟岩 不整地運搬車積込	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		220			
積込(ルース) 土砂 DT積込	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		110			
積込(ルース) 軟岩 DT積込	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		220			
土砂等運搬 不整地運搬車	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		110			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 田方穴吹線 美・穴吹美少田 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土砂等運搬 不整地運搬車	土質:軟岩	m3		220			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		110			
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		220			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り 床掘B	土質:土砂	m3		30			
床掘り(掘削) 床掘B	土質:軟岩	m3		110			
床掘り(掘削) 床掘B'	土質:土砂	m3		70			
床掘り(掘削) 床掘B'	土質:軟岩	m3		80			
埋戻し	土質:土砂	m3		10			
場所打擁壁工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 田方穴吹線 美・穴吹美少田 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
台コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 BBoN W/C≦60 %	m3		107			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
伐木・伐竹	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工 区分:伐竹	m2		200			
除根整地		m2		200			
集積積み		m2		200			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 田方穴吹線 美・穴吹美少田 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
伐木伐竹運搬 竹			m3		9		
伐木伐竹運搬 竹根			m3		0. 6		
木根等処分費 竹			t		6		
木根等処分費 竹根			t		0. 4		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]