

見積参考資料

工事名 R 7 馬土 田方穴吹線 美・穴吹美少田 道路改良工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	美馬 1
単価使用年月	令和 7年11月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日 (月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7馬土 田方穴吹線 美・穴吹美少田 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3	30				単 1号
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3	30				単 2号
残土処理工		式	1				
積込(ルース) 土砂 不整地運搬車積込	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	110				単 3号
積込(ルース) 軟岩 不整地運搬車積込	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	220				単 4号
積込(ルース) 土砂 DT積込	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	110				単 5号
積込(ルース) 軟岩 DT積込	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	220				単 6号
土砂等運搬 不整地運搬車	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	110				単 7号
土砂等運搬 不整地運搬車	土質:軟岩	m3	220				単 8号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	110				単 9号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 馬土 田方穴吹線 美・穴吹美少田 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	土質:軟岩	m3	220				単 10号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り 床掘B	土質:土砂	m3	30				単 11号
床掘り(掘削) 床掘B	土質:軟岩	m3	110				単 12号
床掘り(掘削) 床掘B'	土質:土砂	m3	70				単 13号
床掘り(掘削) 床掘B'	土質:軟岩	m3	80				単 14号
埋戻し	土質:土砂	m3	10				単 15号
場所打擁壁工		式	1				
置換コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 BBorN W/C≦60%	m	27.1				単 16号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	20				単 17号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7馬土 田方穴吹線 美・穴吹美少田 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
準備費		式	1				
伐木・伐竹	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐竹	m2	200				単 18号
除根整地		m2	200				単 19号
集積積み込み		m2	200				単 20号
伐木伐竹運搬 竹		m3	9				単 21号
伐木伐竹運搬 竹根		m3	0.6				単 22号
木根等処分費 竹		t	6				単 23号
木根等処分費 竹根		t	0.4				単 24号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7馬土 田方穴吹線 美・穴吹美少田 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, 片切掘削, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	積込(ルース) 土砂 不整地運搬車積込	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	積込(ルース) 軟岩 不整地運搬車積込	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	積込(ルース) 土砂 DT積込	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	積込(ルース) 軟岩 DT積込	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	土砂等運搬 不整地運搬車	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		5,000m3未満,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),40以下	m3	1			単 25号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	土砂等運搬 不整地運搬車	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		5,000m3未満,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),40以下	m3	1			単 25号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	土砂等運搬	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 軟岩, 無し, 15.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	床掘り 床掘B	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	床掘り(掘削) 床掘B	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, 片切掘削, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	床掘り(掘削) 床掘B'	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	床掘り(掘削) 床掘B'	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, 片切掘削, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	置換コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 BBoN W/C≤60 %	単位	m	単位数量	27.1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート			m3	107			単 26号	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	50				
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	20			単 27号	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	11				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 28号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	伐木・伐竹	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工 区分:伐竹	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(伐木除根)		伐竹	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	除根整地		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
除根(伐木除根)		全ての費用	m2	1				
整地(伐木除根)		全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	集積積込み		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
集積積込み(機械施工)(伐木除根)		有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	伐木伐竹運搬 竹		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(伐木除根)		機械施工, 有り, 有り, 60.0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	伐木伐竹運搬 竹根		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(伐木除根)		機械施工, 有り, 有り, 60.0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	木根等処分費 竹		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 29号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	木根等処分費 竹根		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 30号	
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 11	
						歩掛適用年月		2025. 11	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5, 000m3未満, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 40以下	単位	m3	単位数量	100	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
不整地運搬車運転		5, 000m3未満	日	0. 357			単 31号		
諸雑費(まるめ)			式	1					
合 計									
単 価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 11	
						歩掛適用年月		2025. 11	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	コンクリート		単位	m3	単位数量	107	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用		m3	107				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用		m3	8				
合計									
単価								円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5				
とび工			人	4.5				
普通作業員			人	2.7				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0.8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 竹			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 竹根			t	100				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	不整地運搬車運転	5, 000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	133				
不整地運搬車[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 全旋回式 6～7t積級			日	1. 54				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7馬土 田方穴吹線 美・穴吹美少田 道路改良工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.472	4,809	
L001030011001	不整地運搬車[クローラ型・ダンプ・全旋回式]	全旋回式 6～7t積級	日	1.814	73,478	
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	0.159	8,511	
L001180001	タンパ 及びバラン	質量 60～80kg	日	0.411	267	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	5.616	112,856	
M000202123	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	供用日	0.154	2,795	
M000202133	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	供用日	0.472	6,934	
M000202142	バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	供用日	3.134	67,386	
M000291001	掘み装置	開口幅1700～2000爪幅400～750mm	供用日	0.471	1,086	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	17.978	374,715	
M000604006	大型ブレーカ(ベースマシン含まず) [油圧式]	質量1300kg級	供用日	4.837	52,712	
M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	2.319	122,474	
M007500157	ダンプトラック(深あおり・土砂禁止)	[オンロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	0.666	23,875	
	合計額				851,898	

見積単価一覧表

[illegible]

数 量 総 括 表								
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数量	計上数量	摘 要
道路改良								
	道路土工							
		掘削工	掘削(土砂)	片切	m ³	27.0	30	
			掘削(軟岩)	片切	m ³	34.9	30	
		残土処理工	積込(ルース) 不整地運搬車積込	土砂	m ³	112.2	110	
			積込(ルース) 不整地運搬車積込	軟岩	m ³	222.0	220	
			積込(ルース) DT積込	土砂	m ³	112.2	110	
			積込(ルース) DT積込	軟岩	m ³	222.0	220	
			土砂等運搬 不整地運搬車	土砂	m ³	112.2	110	
			土砂等運搬 不整地運搬車	軟岩	m ³	222.0	220	
			土砂等運搬	土砂	m ³	112.2	110	
			土砂等運搬	軟岩	m ³	222.0	220	
	擁壁工							
		作業土工	床堀B	土砂	m ³	26.6	30	
			床堀B	軟岩	m ³	106.1	110	
			床堀B'	土砂	m ³	65.7	70	
			床堀B'	軟岩	m ³	81.0	80	
			埋戻	最大埋戻幅<1.0m	m ³	6.4	10	
		場所打擁壁工	台コンクリート		m	27.1	27.1	
			コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	106.9	107	
			型枠	一般型枠	m ²	50.1	50	
			ペーライン	t=10cm、岩部	m ²	75.8	76	75.8×0.1=8m ³
			足場	単管傾斜足場	掛m ²	23.7	20	
			目地材	瀝青質目地材 t=10mm	m ²	11.4	11	(106.9+75.8×0.1)×0.1
	準備工							
		伐竹除根	伐竹(除根作業有)		m ²	200.0	200	
			運搬・処分	竹	t	6.0	6	
			運搬・処分	竹	m ³	9.2	9	
			運搬・処分	竹根	t	0.4	0.4	
			運搬・処分	竹根	m ³	0.6	0.6	

土 工 数 量 内 訳 表

			本線 (左)	ペーライン (置換コンクリート)					合計
道路土工	掘削	片切 土砂	27.0						27.0 m ³
		片切 軟岩	34.9						34.9 m ³
作業土工	床掘B	土砂	26.6						26.6 m ³
	床掘B	軟岩	98.5	7.6					106.1 m ³
	床掘B'	土砂	65.7						65.7 m ³
	床掘B'	軟岩	81.0						81.0 m ³
	埋戻	W<1.0m	6.4						6.4 m ³

項 目	計 算 式	数 量
床掘B 軟岩 ペーライン部(置換コンクリート)	75.77×0.1	7.6 m ³
積込(ルース) 土砂, 不整地運搬車積込	$27 + 26.6 + 65.7 - 6.4 / 0.9$	112.2 m ³
積込(ルース) 軟岩, 不整地運搬車積込	$34.9 + 106.1 + 81$	222.0 m ³
積込(ルース) 土砂, DT積込	$27 + 26.6 + 65.7 - 6.4 / 0.9$	112.2 m ³
積込(ルース) 軟岩, DT積込	$34.9 + 106.1 + 81$	222.0 m ³
残土処理 土砂	$27 + 26.6 + 65.7 - 6.4 / 0.9$	112.2 m ³
残土処理 軟岩	$34.9 + 106.1 + 81$	222.0 m ³

第 号 計 算 書											
土工計算書（左側）											
測 点	距 離 (m)	片切掘削(土砂)			片切掘削(軟岩)						摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面	平均断面	数 量	
2 + 14.265		2.0			1.9						
3 + 0.000	5.700	0.9	1.45	8.3	0.0	0.95	5.4				
3 + 0.000		1.6			0.4						
3 + 2.643	2.600	1.2	1.40	3.6	0.8	0.60	1.6				
3 + 10.000	7.400	0.7	0.95	7.0	2.4	1.60	11.8				
4 + 0.000	10.000	0.5	0.60	6.0	0.2	1.30	13.0				
4 + 4.670	4.700	0.4	0.45	2.1	1.1	0.65	3.1				
小 計	30.400			27.0			34.9				
合 計	30.400			27.0			34.9				

第 号 計 算 書

作業土工計算書（左側）

測 点	距 離 (m)	埋戻し(W1<1.0)									摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	
2 + 14.265		0.1									
3 + 0.000	5.700	0.2	0.15	0.9							
3 + 0.000		0.3									
3 + 2.643	2.600	0.5	0.40	1.0							
3 + 10.000	7.400	0.3	0.40	3.0							
3 + 10.000		0.3									
4 + 0.000	10.000	0.0	0.15	1.5							
4 + 4.670	4.700	0.0									
小 計	30.400			6.4							
合 計	30.400			6.4							

[illegible]

第 号計算書		擁壁工 計算書						場所打擁壁工 【台コンクリート】			
測 点	距 離 (m)	コンクリート			型 枠			ペーライン			摘 要
		断 面 (m ²)	平均断面 (m ²)	数 量 (m ³)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m ²)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m ²)	
2 + 14.265		2.01			0.15			1.93			
3 + 0.000	6.597	5.36	3.685	24.31	1.54	0.845	5.57	2.31	2.120	13.99	
3 + 0.000		2.30			0.60			2.11			
3 + 2.643	2.038	2.19	2.245	4.58	0.86	0.730	1.49	1.84	1.975	4.03	
3 + 10.000	5.832	2.19	2.190	12.77	0.87	0.865	5.04	1.84	1.840	10.73	
3 + 10.000		3.22			1.18			2.78			
4 + 0.000	8.600	6.15	4.685	40.29	2.92	2.050	17.63	3.96	3.370	28.98	
4 + 0.000		6.73			2.92			4.59			
4 + 4.670	3.996	5.76	6.245	24.96	3.07	2.995	11.97	4.44	4.515	18.04	
				妻型枠 (No. 2+14.265) 本体部			2.01				
				妻型枠 (No. 2+14.265) ヘーライン部			0.19				
				妻型枠 (No. 4+4.670) 本体部			5.76				
				妻型枠 (No. 4+4.670) ヘーライン部			0.44				
合 計	27.063			106.91			50.10			75.77	

[illegible]

[illegible]