

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局(徳島)森林土木
事業名	緊急予防治山事業
地区名	日浦地区
工事名	R 7 徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事
施工場所	名西郡神山町日浦
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 2
工期	
積算体系年月	令和 7 年 1 1 月
単価期適用年月	令和 7 年 1 1 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 1 2 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号[3号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	91,000	
20 現場管理費			6,573,000	
21 現場管理費(率計上)				
(4+6+9-17+24+25+28-33) × (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)				
16,088,000 × (((38.910*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)	40.860	%	6,573,000	
22 現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . . 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . . 一般管理費等				
(4+6+7+8-17-23-33) × (標準値*N002+保証費率)				
22,661,000 × (20.310*1.000 + 0.04)	20.350	%	4,611,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1) × 標準値				
27,272,000 × 4.080	4.080	%	1,112,000	
28 支給品費			0	

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)				12,614,000	
・溪間工	1.000	式		7,772,000	
・ ・ 治山土工	1.000	式		546,792	
・ ・ ・ 作業土工(治山ダム)	1.000	式	546,792	546,792	1式当たり
掘削工 (礫質土)	67.000	m3	2,101	140,767	歩A・単A T単 4号
掘削工 (軟岩 B)	85.000	m3	3,480	295,800	歩A・単A T単 2号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	46.100	m ²	2,391	110,225	歩A・単A S単 12号
合 計				546,792	
・ ・ 治山ダム工	1.000	式		7,158,276	
・ ・ ・ 谷止工(コンクリート)	1.000	式	7,158,276	7,158,276	1式当たり
コンクリート(本堤) 18-8-40(高炉) W/C 60% 一般養生	113.300	m3	41,092	4,655,724	歩A・単A T単 5号
水平打継目鉄筋 22	76.000	本	1,343	102,068	歩A・単A T単 3号
円形型枠(紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	1.000	本	6,140	6,140	歩A・単A
型枠工 (治山ダム工)	82.900	m ²	12,985	1,076,457	歩A・単A T単 6号
角材式残存型枠工	45.000	m ²	26,118	1,175,310	歩A・単A S単 19号
SP型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.400	m ²	10,320	35,088	歩A・単A S単 18号
キャットウォーク	35.300	m	3,045	107,489	歩A・単A S単 11号

事業名	緊急予防治山事業 日浦地区
工事名	R7徳林 緊急予防 神山町日浦 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				7,158,276	
・支障木処理工					
	1.000	式		67,158	
・・・支障木伐採					1式当たり
	1.000	式	67,158	67,158	
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本	670	670	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	1.000	本	1,010	1,010	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	1.000	本	1,110	1,110	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	1.000	本	1,180	1,180	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 41cm	1.000	本	1,480	1,480	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 45cm	1.000	本	2,680	2,680	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 46cm	1.000	本	2,980	2,980	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 51cm	1.000	本	4,480	4,480	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 54cm	1.000	本	5,380	5,380	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 11cm	1.000	本	100	100	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本	170	170	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本	310	310	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 29cm	2.000	本	450	900	歩A・単A
ダンプトラック運搬(根株、チップ)	2.000	m3	4,354	8,708	歩A・単A S単 20号

