

R 7 三林 地すべり 三好市松尾 調査解析業務（2） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接調査費(直接経費除く)				
1. 地質調査業務（一般調査）				
（1）地すべり調査（基礎地盤調査）				
1)機械ボーリング	CB7-1, CB7-2	式	1. 000	
機械ボーリング（土質ボーリング）	φ 66mm, 礫混じり土砂	m	18. 000	
機械ボーリング（岩盤ボーリング）	φ 66mm, 軟岩	m	18. 000	
（2）アンカー基本試験				
1)アンカー基本調査試験	CB7-1	式	1. 000	
拡孔ボーリング	φ 116mm, 礫混じり土砂	m	9. 000	
拡孔ボーリング	φ 116mm, 軟岩	m	7. 000	
アンカー材料組立		箇所	1. 000	
アンカー挿入		箇所	1. 000	
注入打設工		箇所	1. 000	
受圧板設置撤去		箇所	1. 000	
アンカー基本調査試験		箇所	1. 000	
（3）地質調査業務				
1)移動変形調査（パイプ式歪計）	BV7-1, BV7-2, BV7-3	式	1. 000	
移動変形調査(パイプ式歪計)	観測, 1方向2ゲージ	回	5. 000	
移動変形調査（パイプ式歪計）	資料整理, 11m	回	5. 000	
移動変形調査(パイプ式歪計)	観測, 1方向2ゲージ	回	5. 000	
移動変形調査（パイプ式歪計）	資料整理, 18m	回	5. 000	
移動変形調査(パイプ式歪計)	観測, 1方向2ゲージ	回	5. 000	
移動変形調査（パイプ式歪計）	資料整理, 22m	回	5. 000	
2)地下水調査	BV7-1, BV7-2, BV7-3	式	1. 000	
地下水調査(地下水位測定設置)		孔	3. 000	

R 7 三林 地すべり 三好市松尾 調査解析業務（2） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
地下水調査(地下水位測定観測)		回	15.000	
地下水調査(地下水位測定資料整理)		回	15.000	
地下水調査(地下水位測定撤去)		孔	3.000	
(4)打合せ				
1)打合せ		式	1.000	
打合せ(地質調査業務)	業務着手時打合せ	回	1.000	
打合せ(地質調査業務)	中間打合せ	回	2.000	
打合せ(地質調査業務)	成果物納入時打合せ	回	1.000	
直接調査費(直接経費)				
1. 電子成果品作成費				
(1)電子成果品作成費				
1)電子成果品作成費		式	1.000	
電子成果品作成費(地質調査業務)		式	1.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
1)運搬費		式	1.000	
現場内小運搬	モノレール運搬	ton	2.800	
資機材運搬		日	2.000	
準備費				
1. 準備費				
(1)準備費				
1)準備費		式	1.000	
その他間接調査費	準備及び後片付け	業務	1.000	
その他間接調査費	給水費(ポンプ運転)	箇所	2.000	

R 7 三林 地すべり 三好市松尾 調査解析業務（2） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
仮設費				
1. 仮設費				
(1) 仮設費				
1) 仮設費		式	1.000	
足場仮設	傾斜地足場	箇所	2.000	
モノレール架設撤去		箇所	1.000	
現場内小運搬 モノレール機械器具損料		日	43.000	
旅費交通費				
1. 旅費交通費				
(1) 旅費交通費				
1) 旅費交通費		式	1.000	
旅費交通費		日	31.000	
一括計上価格				
1. 地盤情報検定費				
(1) 地盤情報検定費				
1) 地盤情報検定費		式	1.000	
【地盤情報検定費】	A 検定	本	2.000	

R 7 三林 地すべり 三好市松尾 調査解析業務（2） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接人件費（労務費を除く）				
1. 解析等調査業務				
（1）解析等調査業務				
1）地すべり調査		式	1.000	
地すべり調査（報告書作成）		業務	1.000	
電子成果品作成費				
1. 電子成果品作成費				
（1）電子成果品作成費				
1）電子成果品作成費		式	1.000	
電子成果品作成費（地質調査業務）		式	1.000	

R 7 三林 地すべり 三好市松尾 調査解析業務（2） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接人件費（労務費を除く）				
1. 山腹工設計				
（1）山腹工設計				
1）山腹工設計		式	1.000	
山腹工設計（現地調査）		件	1.000	
山腹工設計（基本事項検討）		件	1.000	
山腹工設計（施設設計等）		件	1.000	
山腹工設計（設計説明書作成）		件	1.000	
山腹工設計（設計計画）		件	1.000	

R 7 三林 地すべり 三好市松尾 調査解析業務（2） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接人件費～機械経費				
1. 山腹工測量				
(1) 山腹工測量				
1) 山腹工測量		式	1.000	
作業道測量(中心線測量)		km	0.080	
作業道測量(縦断測量)		km	0.080	
作業道測量(横断測量)		km	0.080	
立木竹調査	用材林・傾斜地	m ²	1,000.000	
精度管理費				
1. 精度管理費				
(1) 精度管理費				
1) 精度管理費（森林測量業務）		式	1.000	
精度管理費集計		式	1.000	