

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 瀬戸撫養線 鳴・瀬戸明神 舗装修繕工事（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
舗装工			式		1		
路面切削工			式		1		
路面切削		施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 有り	m2		1, 155		
殻運搬(路面切削)		殻種別: As殻	m3		58		
殻処分		殻種別: アスファルト殻	m3		58		
オーバーレイ工			式		1		
表層(車道・路肩部)		材料種類: 改質As 密粒II型(20)DS3000, 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 3.0m超	m2		1, 155		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員 A			人日		4		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 瀬戸撫養線 鳴・瀬戸明神 舗装修繕工事（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員 B			人日		4		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 徳土 瀬戸撫養線 鳴・瀬戸明神 舗装修繕工事（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
舗装工			式		1		
路面切削工			式		1		
路面切削		施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 有り	m2		2, 345		
殻運搬(路面切削)		殻種別: As殻	m3		117		
殻処分		殻種別: アスファルト殻	m3		117		
オーバーレイ工			式		1		
表層(車道・路肩部)		材料種類: 改質As 密粒II型(20)DS3000, 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 3.0m超	m2		2, 345		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員 A			人日		8		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 徳土 瀬戸撫養線 鳴・瀬戸明神 舗装修繕工事（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員 B			人日		8		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
建設機械運搬費			台		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		

工事数量総括表(本02)

[illegible]