

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本工事(PCボックス閉鎖)）

工事名	R 7 阿土 富岡港（淡島地区）他 阿南・畷他 浚渫工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤		式	1		4,668,200		
河川土工		式	1		1,655,220		
掘削工		式	1		1,655,220		
河床等掘削		m3	140	2,361	330,540		単 1号
軟弱土等運搬 (ボックス内清掃含む)	土質:砂質土	m3	140	5,062	708,680		単 2号
残土等処分		m3	140	4,400	616,000		単 3号
本体工		式	1		2,763,048		
本体工		式	1		2,763,048		
調整プレート、プレート取付		式	1		246,400		内 1号
土のう製作～積(コンクリート詰)		袋	198	5,776	1,143,648		単 4号
材料費 (プレート・調整プレート)		式	1		1,373,000		内 2号
雑工		式	1		249,932		
その他雑工		式	1		249,932		

設計内訳書（本工事(PCボックス閉鎖)）

工事名	R 7 阿土 富岡港（淡島地区）他 阿南・畷他 浚渫工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
準備工		式	1		249,932		内 3号
直接工事費		式	1		4,668,200		
共通仮設		式	1		3,199,819		
共通仮設費		式	1		2,759,819		
事業損失防止施設費		式	1		1,189,669		
水質汚濁防止膜		式	1		1,189,669		内 4号
安全費		式	1		1,351,350		
安全対策		隻	7	98,050	686,350		単 5号
探査		人日	1	665,000	665,000		単 6号
技術管理費		式	1		218,800		
技術管理		式	1		218,800		内 5号
共通仮設費（率計上）		式	1		440,000		
純工事費		式	1		7,868,019		

設計内訳書（本工事(PCボックス閉鎖)）

工事名	R 7 阿土 富岡港（淡島地区）他 阿南・睨他 浚渫工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		1,880,000		
工事原価		式	1		9,748,019		
一般管理費等		式	1		2,066,981		
工事価格		式	1		11,815,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,181,500		
工事費計		式	1		12,996,500		

設計内訳書（本工事(土砂撤去)）

工事名	R 7 阿土 富岡港（淡島地区）他 阿南・睨他 浚渫工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防・防潮堤・護岸		式	1		225,964		
雑工		式	1		225,964		
雑工		式	1		225,964		
土砂撤去		m2	34	6,646	225,964		単 7号
直接工事費		式	1		225,964		
共通仮設		式	1		16,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		16,000		
純工事費		式	1		241,964		
現場管理費		式	1		55,000		
工事原価		式	1		296,964		
一般管理費等		式	1		60,036		
工事価格		式	1		357,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		35,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	調整プレート、プレート取付							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
潜水士		人	4	51,820	207,280			
バックホリ(クローラ型)運転		日	2	19,560	39,120			
合計					246,400			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	材料費 (プレート・調整プレート)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
材料費 プレート・調整プレート 亜鉛メッキ品		式	1		1,373,000			
合計					1,373,000			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 3号		準備工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
かき落とし清掃		式	1		51,820				
水中削孔		本	8	23,090	184,720				
アンカーボルト取付		本	8	1,674	13,392				
合計					249,932				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 4号	水質汚濁防止膜							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
汚濁防止膜設置		m	60	6,363	381,780			
汚濁防止膜撤去		m	60	5,959	357,540			
汚濁防止膜賃料		式	1		429,540			
汚濁防止膜清掃		m2	120	173.41	20,809			
合計					1,189,669			

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 5号	技術管理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費		式	1		218,800		
合計					218,800		

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号	河床等掘削		単位	m3	単位数量	140	単価	2,361
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	河床等掘削	全ての費用	m3	140	446.3	62,482		
	積込(ルース)	土砂,小規模(標準以外)	m3	140	1,594	223,160		
	掘削補助機械搬入搬出	標準	回	1	44,880	44,880		
	合計					330,522		
	単価					2,361	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	軟弱土等運搬 (ボックス内清掃含む)	土質:砂質土	単位	m3	単位数量	1	単価 5,062
	積込(ルース)	土砂,小規模(標準以外)	m3	1	1,594	1,594	
	軟弱土等運搬	無し,0.3km以下,全ての費用	m3	1	935.2	935.2	
	整地	残土受入れ地での処理	m3	1	120.5	120.5	
	積込(ルース)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1	225.3	225.3	
	土砂等運搬	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 5.5km以下	m3	1	2,187	2,187	
	合計					5,062	
	単価					5,062	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	4,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m3	1	4,400	4,400		
	合計					4,400		
	単価					4,400	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号	土のう製作～積(コンクリート詰)		単位	袋	単位数量	198	単価	5,776
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土のう工	仕捨・積立	袋	198	1,160	229,680		
	人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	200m以下	m3	4	12,890	51,560		
	潜水土		人	14	51,820	725,480		
	バックホリ(クローラ型)運転		日	7	19,560	136,920		
	合計					1,143,640		
	単価					5,776	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 5号	安全対策		単位	隻	単位数量	1	単価	98,050
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安全監視船		人日	1	98,046	98,046		
	合計					98,046		
	単価					98,050	円/隻	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 6号	探査		単位	人日	単位数量	1	単価	665,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設標		200m未満, 20地点未満, 影響なし, 5km未満	地点	6	9,358.38	56,150.28		
潜水探査		探査機による場合, 港内水域, 普通, 普通, 1.5~2.0m未満, 影響なし, 10m未満, 5km未満	m2	1,844	262.75	484,511		
報告書作成			式	1		124,318		
合計						664,979.28		
単価						665,000	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号	土砂撤去		単位	m2	単位数量	34	単価	6,646
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	6	23,870	143,220		
	土砂等運搬	現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 16.0km以下	m3	7	7,418	51,926		
	処分費(m3)		m3	7	4,400	30,800		
	合計					225,946		
	単価					6,646	円/m2	