

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 海岸整備工			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
堤防・護岸		式		1		
海岸土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	m3		4		
法面整形工		式		1		
法面整形(切土部)	現場制約:有り, 土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		40		
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:有り	m2		9		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30		
残土等処分		m3		30		
擁壁工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 海岸整備工			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
作業土工		式		1		
床掘り(掘削) (盛土撤去)	土質:土砂	m3		20		
場所打擁壁工		式		1		
足場 (裏法コンクリート)	安全ネット:無し	掛m2		30		
天端被覆工		式		1		
コンクリート被覆工		式		1		
コンクリート 18-8-40 (BBorN) W/C≦60%	コンクリート規格:各種	m3		2		小型車割増
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚 :0.15m	m2		10		
裏法被覆工		式		1		
コンクリート被覆工		式		1		
コンクリート 18-8-40 (BBorN) W/C≦60%	コンクリート規格:各種	m3		11		小型車割増

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 海岸整備工			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
裏込碎石	碎石規格:再生クラッシュ40～0	m3		9		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		10		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		49		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		21		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工	m3		5		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:人力施工	m3		4		
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下	m		23		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		26		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 海岸整備工			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		4		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		26		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		4		
殻処分	殻種別:建設汚泥	t		0.3		
仮設工		式		1		
防護施設工		式		1		
仮囲い	作業区分:設置・撤去, 基礎形式:コンクリート擁壁建込み, 高さ:2.6m	m		12		
コンクリート削孔・復旧	削孔径φ50、モルタル復旧	孔		7		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		44		
道路改良		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 海岸整備工				事業区分 工事区分	海岸整備 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		20			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:レキ混じり土	m3		9			
基面整正		m2		17			
場所打擁壁工 (防風柵基礎)		式		1			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0.15m	m2		17			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 (BBorN) W/C≤60%	m3		12		小型車割増	
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16〜25	t		0.01			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		29			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 海岸整備工			事業区分 工事区分	海岸整備 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
落石雪害防止工 （防風柵工）		式		1		
防雪柵工 （防風柵工）		式		1		
防風柵	防雪防護柵種類:防風柵(有効折板60 タイプ), 柵高:3m	m		12		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 海岸整備工				事業区分 工事区分	海岸整備 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			