

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 瀬戸撫養線 鳴・撫養大桑島 区画線工事（1）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持			式		1		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線 （矢羽根）		溶融式手動W75cm×L150cm 厚1.5mm 青系色排水舗装無, 白色（高輝度有）	箇所		125		
路面標示シート		溶融式シート各W=75cm L=100cm白色	箇所		26		
方向標示ピクト		溶融式シート W=20cm×170cm排水 性舗装無	箇所		5		
方向標示ブルーライン		溶融式手動 W=20cmL=250cm×2厚1.5mm 青系色 排水性舗装無	箇所		5		
高視認性区画線		施工方法区分:非リブ式(溶融式), 規格・仕様区分:実線 15cm	m		1,200		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員 A			人日		19		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 瀬戸撫養線 鳴・撫養大桑島 区画線工事（1）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員 B			人日		19		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		