

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼橋上部		式	1		859,789		
仮設工		式	1		859,789		
仮橋・仮栈橋工		式	1		522,722		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	15	315	4,725		単 1号
埋戻し	土質:土砂	m3	15	1,899	28,485		単 2号
仮橋上部	作業区分:撤去	t	12.8	7,414	94,899		単 3号
仮橋下部	作業区分:撤去	t	1.6	27,480	43,968		単 4号
H鋼杭 引抜き・賃料	H鋼型式:H300,H鋼長さ(杭長):7.5m,H鋼平均打込長:0m,H形鋼平均引抜き長:9m	本	2	21,270	42,540		単 5号
H鋼杭 引抜き・賃料	H鋼型式:H300,H鋼長さ(杭長):8m,H鋼平均打込長:0m,H形鋼平均引抜き長:6m	本	2	22,240	44,480		単 6号
H鋼杭 引抜き・賃料	H鋼型式:H300,H鋼長さ(杭長):8m,H鋼平均打込長:0m,H形鋼平均引抜き長:4m	本	2	80,350	160,700		単 7号
H鋼杭 引抜き・賃料	H鋼型式:H300,H鋼長さ(杭長):10m,H鋼平均打込長:0m,H形鋼平均引抜き長:4m	本	2	99,240	198,480		単 8号
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 撤去+賃料		m2	56	6,429	360,024		単 9号
仮設高欄	形式区分:単管 π / 7 型,作業区分:撤去	m	56	672.6	37,665		単 10号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設高欄賃料		m	56	437.1	24,477		単 11号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	3	10,690	32,070		単 12号
積込(コンクリート殻)		m3	3	1,219	3,657		単 13号
殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	3	6,200	18,600		単 14号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	3	1,630	4,890		単 15号
手すり撤去		m	43	24.5	1,053		単 16号
ゴムマット撤去		枚	30	36	1,080		単 17号
水道管撤去		m	67	349.9	23,443		単 18号
鋼材処分		t	18.7	-32,220	-602,514		単 19号
土留・仮締切工		式	1		301,819		
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性3年型	袋	70	919.1	64,337		単 20号
袋詰玉石 撤去→再利用		袋	42	1,640	68,880		単 21号
廃ﾌﾗ運搬・処分		t	0.2	80,010	16,002		単 22号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		m3	70	2,180	152,600		単 23号
防塵対策工		式	1		1,168		
散水 2日		式	1		1,168		内 1号
交通管理工		式	1		34,080		
交通誘導警備員 A		人日	2	17,040	34,080		単 24号
築堤・護岸		式	1		4,551,371		
法覆護岸工		式	1		4,551,371		
多自然護岸工		式	1		4,551,371		
6号護岸工 条件護岸部		m2	47.8	81,310	3,886,618		単 25号
6号天端コンクリート 条件護岸部		m	5.9	16,100	94,990		単 26号
6号基礎コンクリート 条件護岸部		m	5.9	96,570	569,763		単 27号
直接工事費		式	1		5,411,160		
共通仮設		式	1		1,007,539		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事（3）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		198,539		
運搬費		式	1		198,539		
仮設材運搬費 覆工板（片道）		t	11.2	5,570	62,384		単 28号
仮設材運搬費 上部工（片道）		t	13.7	6,570	90,009		単 29号
仮設材運搬費 下部工（片道）		t	1.6	6,570	10,512		単 30号
仮設材運搬費 支持杭		t	5.1	5,570	28,407		単 31号
仮設材運搬費 支持杭・処分		t	1.1	6,570	7,227		単 32号
共通仮設費（率計上）		式	1		809,000		
純工事費		式	1		6,418,699		
現場管理費		式	1		2,545,000		
工事原価		式	1		8,963,699		
一般管理費等		式	1		1,909,301		
工事価格		式	1		10,873,000		

設計内訳書 (本02)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		9,170,073		
河川土工		式	1		1,587,548		
掘削工		式	1		528,780		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	420	1,229	516,180		単 33号
掘削 河川内	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:有り,施工数量:普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3	40	315	12,600		単 34号
盛土工		式	1		8,968		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	40	224.2	8,968		単 35号
法面整形工		式	1		3,400		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	8	425	3,400		単 36号
残土処理工		式	1		1,046,400		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	480	2,180	1,046,400		単 37号
法覆護岸工		式	1		6,726,785		
作業土工		式	1		815,387		

設計内訳書 (本02)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	90	315	28,350		単 38号
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3	6	357.9	2,147		単 39号
埋戻し 河川内		m3	40	1,899	75,960		単 40号
埋戻し 砕石		m3	140	4,999	699,860		単 41号
基面整正		m2	19	477.4	9,070		単 42号
多自然護岸工		式	1		5,911,398		
6号護岸		m2	60.5	76,890	4,651,845		単 43号
6号天端コンクリート		m	6.5	16,100	104,650		単 44号
6号基礎コンクリート		m	1.9	96,570	183,483		単 45号
岩着基礎		m	10	15,560	155,600		単 46号
練石積		m2	20	7,321	146,420		単 47号
1号端止工		箇所	1	669,400	669,400		単 48号
仮設工		式	1		855,740		

設計内訳書 (本02)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水替工		式	1		679,500		
ポンプ排水	排水量:120以上450(m ³ /h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	30	22,650	679,500		単 49号
防塵対策工		式	1		5,840		
散水 10日		式	1		5,840		内 2号
交通管理工		式	1		170,400		
交通誘導警備員	A	人日	10	17,040	170,400		単 50号
道路改良		式	1		2,181,046		
排水構造物工		式	1		551,846		
作業土工		式	1		29,970		
床掘り	土質:土砂	m ³	20	262.6	5,252		単 51号
埋戻し	土質:土砂	m ³	10	1,899	18,990		単 52号
基面整正		m ²	12	477.4	5,728		単 53号
集水枳・マンホール工		式	1		208,700		

設計内訳書 (本02)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
4号集水枡		箇所	1	105,600	105,600		単 54号
5号集水枡		箇所	1	103,100	103,100		単 55号
排水工		式	1		313,176		
4号U型水路		m	1.9	18,660	35,454		単 56号
5号U型水路		m	13.9	19,980	277,722		単 57号
構造物撤去工		式	1		1,629,200		
構造物取壊し工		式	1		1,629,200		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	86	18,520	1,592,720		単 58号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	34	573.6	19,502		単 59号
舗装殻運搬・処分		m3	2	8,489	16,978		単 60号
直接工事費		式	1		11,351,119		
共通仮設		式	1		1,528,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,528,000		

設計内訳書 (本02)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		12,879,119		
現場管理費		式	1		4,670,000		
工事原価		式	1		17,549,119		
一般管理費等		式	1		3,502,881		
工事価格		式	1		21,052,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,105,200		
工事費計		式	1		23,157,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	散水 2日						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防塵処理(散水作業)	130m, 0m	回	4	292	1,168		
合計					1,168		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	散水 10日						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防塵処理(散水作業)	130m, 0m	回	20	292	5,840		
合計					5,840		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価 315
	掘削	土砂,オープンカット,有り,普通土30,000m3未満・湿地軟弱土	m3	1	315	315	
	合計					315	
	単価					315	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価 1,899
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,899	1,899	
	合計					1,899	
	単価					1,899	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	仮橋上部	作業区分:撤去	単位	t	単位数量	1	単価	7,414
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工架設・撤去工		撤去,ラフテレンクレーン油圧伸縮ジャブ型 25t吊,標準(1.0)	t	1	7,414	7,414		
合計						7,414		
単価						7,414	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	仮橋下部	作業区分:撤去	単位	t	単位数量	10	単価	27,480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1.1	39,984	43,982.4		[] [1]
	橋りょう特殊工		人	3	34,476	103,428		[] [1]
	溶接工		人	1	29,172	29,172		[] [1]
	普通作業員		人	1.4	23,868	33,415.2		[] [1]
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	日	0.7	88,760	62,132		[] [1]
	諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		2,670.4		[1] []
	合計					274,800		
	単価					27,480	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	H鋼杭 引抜き・賃料	H鋼型式:H300,H鋼長さ(杭長):7.5m, H鋼平均打込長:0m,H形鋼平均引抜長: 9m	単位	本	単位数量	2	単価	21,270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハイロハマ施工による H形鋼引抜き		陸上,油圧式242kW,9m以下	本	2	6,425	12,850	6.623m	
H形鋼杭賃料		H300,7.5m/本,250日,無,無	本	2	14,840	29,680		
合計						42,530		
単価						21,270	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	H鋼杭 引抜き・賃料	H鋼型式:H300,H鋼長さ(杭長):8m,H 鋼平均打込長:0m,H形鋼平均引抜長: 6m	単位	本	単位数量	2	単価	22,240
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハイロハマ施工による H形鋼引抜き		陸上,油圧式242kW,9m以下	本	2	6,425	12,850	6.050m	
H形鋼杭賃料		H300,8m/本,250日,無,無	本	2	15,810	31,620		
合計						44,470		
単価						22,240	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	H鋼杭 引抜き・賃料	H鋼型式:H300,H鋼長さ(杭長):8m,H 鋼平均打込長:0m,H形鋼平均引抜長: 4m	単位	本	単位数量	2	単価	80,350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハイロハマ施工による H形鋼引抜き		陸上,油圧式242kW,4m以下	本	2	4,780	9,560	3.619m	
H形鋼杭賃料		H300,8m/本,250日,無,有,33888円, 無,1回	本	2	75,570	151,140	33888=(113500+12500) *0.093*3.075	
合計						160,700		
単価						80,350	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	H鋼杭 引抜き・賃料	H鋼型式:H300,H鋼長さ(杭長):10m,H 鋼平均打込長:0m,H形鋼平均引抜長: 4m	単位	本	単位数量	2	単価	99,240
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハイロハマ施工による H形鋼引抜き		陸上,油圧式242kW,4m以下	本	2	4,780	9,560	3.017m	
H形鋼杭賃料		H300,10m/本,250日,無,有,33888円, 無,1回	本	2	94,460	188,920	33888=(113500+12500) *0.093*3.075	
合計						198,480		
単価						99,240	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕 撤去+賃料		単位	m2	単位数量	1	単価	6,429
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工		撤去, ラフテレンクレーン油圧伸縮ジャブ型 25t吊, 標準(1.0)	m2	1	443.4	443.4		
覆工板賃料		覆工板(鋼製 補強型), 6月, 無, 無	m2	1	5,985	5,985		
合計						6,428.4		
単価						6,429	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	仮設高欄	形式区分: 単管ハ イ 型, 作業区分: 撤去	単位	m	単位数量	1	単価	672.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄設置・撤去工		単管ハ イ 型, 撤去	m	1	672.6	672.6		
合計						672.6		
単価						672.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	仮設高欄賃料		単位	m	単位数量	56	単価	437.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場パイプ (賃貸) 48.6*2.4mm		m/日	42,210	0.33	13,929.3	201m*210日	
	直交クランプ (賃貸) 径48.6*2.4mm用		個/日	18,900	0.41	7,749	90個*210日	
	パイプジョイント (賃貸)		個/日	7,560	0.37	2,797.2	6箇所*3段*2*210日	
	合計					24,475.5		
	単価					437.1	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 12号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価 10,690
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,必 要	m3	1	10,690	10,690	
	合計					10,690	
	単価					10,690	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 13号	積込(コンクリート殻)		単位	m3	単位数量	1	単価 1,219
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	積込(コンクリート殻)	全ての費用	m3	1	1,219	1,219	
	合計					1,219	
	単価					1,219	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	単位数量	1	単価	6,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,60.0km以下,全ての費用	m3	1	6,200	6,200		
合計						6,200		
単価						6,200	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,630	1,630		
合計						1,630		
単価						1,630	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	手すり撤去		単位	m	単位数量	56	単価	24.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄撤去			m	1	1,372	1,372		
合計						1,372		
単価						24.5	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	ゴムマット撤去		単位	枚	単位数量	1	単価	36
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	0.024	1,500	36		
合計						36		
単価						36	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	水道管撤去		単位	m	単位数量	10	単価	349.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配管工		人	0.03	24,786	743.58		
	普通作業員		人	0.042	23,868	1,002.45		
	トラック[クレーン装置付] ペーestrack4~4.5t積 吊能力2.9t		時間	0.804	2,180	1,752.72		
	合計					3,498.75		
	単価					349.9	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	鋼材処分		単位	t	単位数量	15.7	単価	-32,220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄スクラップ			t	15.7	-32,220	-505,854		
合計						-505,854		
単価						-32,220	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性3年型	単位	袋	単位数量	1	単価	919.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	919.1	919.1		
合計						919.1		
単価						919.1	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	袋詰玉石 撤去→再利用	単位	袋	単位数量	1	単価	1,640
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工	撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	740.5	740.5		
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	m3	0.4	372.9	149.16		
仮設材等の積込み取卸し費	取卸しのみ	t	1	750	750		
合計					1,639.66		
単価					1,640	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	廃プラ運搬・処分		単位	t	単位数量	1	単価	80,010
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t, 無し, 65.0km以下		t	1	30,010	30,010	
処分費(t)				t	1	50,000	50,000	
合計							80,010	
単価							80,010	円/t

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	2,180
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15.5km以下		m3	1	2,180	2,180	
合計							2,180	
単価							2,180	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	17,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,040	17,040		
合計						17,040		
単価						17,040	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	6号天端コンクリート 条件護岸部		単位	m	単位数量	10	単価	16,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	2.1	76,110	159,831		
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	0.2	5,408	1,081.6		
合計						160,912.6		
単価						16,100	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	6号基礎コンクリート 条件護岸部		単位	m	単位数量	10	単価	96,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	10.4	92,330	960,232		
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5,408	5,408		
合計						965,640		
単価						96,570	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	仮設材運搬費 覆工板 (片道)		単位	t	単位数量	1	単価	5,570
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 39.3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t	1	4,070	4,070	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)		t	1	1,500	1,500	
合計							5,570	
単価							5,570	円/t

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	仮設材運搬費 上部工 (片道)		単位	t	単位数量	1	単価	6,570
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 65.3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t	1	5,070	5,070	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)		t	1	1,500	1,500	
合計							6,570	
単価							6,570	円/t

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	仮設材運搬費 下部工(片道)		単位	t	単位数量	1	単価	6,570
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 65 .3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	5,070	5,070		
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500		
	合計					6,570		
	単価					6,570	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	仮設材運搬費 支持杭		単位	t	単位数量	1	単価	5,570
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 39 .3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	4,070	4,070		
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500		
	合計					5,570		
	単価					5,570	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	仮設材運搬費 支持杭・処分		単位	t	単位数量	1	単価	6,570
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 65 .3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t	1	5,070	5,070	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)		t	1	1,500	1,500	
合計							6,570	
単価							6,570	円/t

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,229
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂, 片切掘削		m3	1	1,229	1,229	
合計							1,229	
単価							1,229	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025.12	
						歩掛適用年月	2025.12	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 34号	掘削 河川内	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 有り,施工数量:普通土30,000m3未 満又は湿地軟弱土	単位	m3	単位数量	1	単価	315
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,有り,普通土30,000m 3未満・湿地軟弱土	m3	1	315	315		
合計						315		
単価						315	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.12	
						歩掛適用年月	2025.12	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 35号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	224.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	224.2	224.2		
合計						224.2		
単価						224.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	425
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部,無し,無し,質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	m2	1	425	425		
合計						425		
単価						425	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,180
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	m3	1	2,180	2,180		
合計						2,180		
単価						2,180	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	315
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,有り,普通土30,000m3未満・湿地軟弱土	m3	1	315	315		
合計						315		
単価						315	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	床掘り	土質:岩塊・玉石	単位	m3	単位数量	1	単価	357.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	m3	1	357.9	357.9		
合計						357.9		
単価						357.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	埋戻し 河川内		単位	m3	単位数量	1	単価	1,899
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,899	1,899		
合計						1,899		
単価						1,899	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	埋戻し 砕石		単位	m3	単位数量	1	単価	4,999
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,899	1,899		
再生クラッシュラン RC-40			m3	1	3,100	3,100		
合計						4,999		
単価						4,999	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
42号	基面整正		m2	1	477.4	477.4	
	合計					477.4	
	単価					477.4	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	6号天端コンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	16,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	2.1	76,110	159,831		
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	0.2	5,408	1,081.6		
合計						160,912.6		
単価						16,100	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	6号基礎コンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	96,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	10.4	92,330	960,232		
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5,408	5,408		
合計						965,640		
単価						96,570	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	岩着基礎		単位	m	単位数量	10	単価	15,560
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),養生無し,全ての費用		m3	2.5	46,030	115,075	
現場打基礎コンクリート		18-8-25(高炉),無し,一般養生・特殊養生(練炭)		m3	0.5	80,910	40,455	
合計							155,530	
単価							15,560	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	練石積		単位	m2	単位数量	1	単価	7,321
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
拾石積(裏石積)		厚さ20cm,18-8-40 高炉,割栗石150-200mm		m2	1	7,320.62	7,320.62	
合計							7,320.62	
単価							7,321	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	1号端止工		単位	箇所	単位数量	1	単価	669,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	30.6	5,408	165,484.8		
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	6.1	82,600	503,860		
合計						669,344.8		
単価						669,400	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	ホップ排水	排水量:120以上450(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	30	単価	22,650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホップ設置・撤去			箇所	1	87,900	87,900		
ホップ運転		120以上450(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	日	30	19,720	591,600		
合計						679,500		
単価						22,650	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	17,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,040	17,040		
合計						17,040		
単価						17,040	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	262.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し	m3	1	262.6	262.6		
合計						262.6		
単価						262.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,899
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,899	1,899		
合計						1,899		
単価						1,899	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	477.4	477.4		
合計						477.4		
単価						477.4	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	4号集水枡		単位	箇所	単位数量	1	単価	105,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	0.47	47,690	22,414.3		
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	5.29	8,773	46,409.17		
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュラン 40~0,全ての費用	m2	1.21	1,597	1,932.37		
蓋(材料費)			組	1	30,900	30,900		
蓋設置		200kg以下	組	1	3,892	3,892		
	合計					105,547.84		
	単価					105,600	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	5号集水枡		単位	箇所	単位数量	1	単価	103,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	0.45	47,690	21,460.5		
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	5.11	8,773	44,830.03		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用	m2	1.21	1,597	1,932.37		
蓋(材料費)			組	1	30,900	30,900		
蓋設置		200kg以下	組	1	3,892	3,892		
	合計					103,014.9		
	単価					103,100	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	4号U型水路		単位	m	単位数量	10	単価	18,660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クワッチャン 40~0,0.66m3/10m	m	10	12,010	120,100		
蓋版		据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,400 51.2×11×50,無し,無し	枚	17	3,488	59,296		
側溝蓋撤去・設置		40kg以上80kg以下	枚	17	419.9	7,138.3		
合計						186,534.3		
単価						18,660	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	5号U型水路		単位	m	単位数量	10	単価	19,980
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40~0,0.66m3/10m		m	10	13,330	133,300		
側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下		枚	17	419.9	7,138.3		
蓋版	据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,400 51.2×11×50,無し,無し		枚	17	3,488	59,296		
合計						199,734.3		
単価						19,980	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 58号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価 18,520
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	構造物とりこわし・運搬・処分(複合)	無筋構造物,無し,無し,必要,無し,60.0以下	m3	1	18,520	18,520	
	合計					18,520	
	単価					18,520	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 59号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価 573.6
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装版破碎	アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1	573.6	573.6	
	合計					573.6	
	単価					573.6	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	舗装殻運搬・処分		単位	m3	単位数量	1	単価	8,489
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト塊運搬	無し, 60.0km以下	m3	1	6,859	6,859		
	処分費(m3)		m3	1	1,630	1,630		
	合計					8,489		
	単価					8,489	円/m3	