

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道4 3 8号他 つ・一字河内他 道路維持業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		30			
汚泥処理		m3		0.03			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		600			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		30			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		30			
不陸整正	有り, 29mm以上34mm未満, 粒度調整碎石M-30, 全ての費用	m3		600			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0	m2		600			
オーバーレイ工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道4 3 8号他 つ・一字河内他 道路維持業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0	m2		300			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		500			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		21			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 国道4 3 8号他 つ・一字河内他 道路維持業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			