

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 芝生川 小・金磯 水防テレメータ施設改修工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
通信設備(機器単体)		式		1			
テレメータ設備		式		1			
テレメータ観測局装置		式		1			
観測装置	型式(文字入力):多量型, 規格(文字入力):自立筐体	台		1			
無線装置	70MHz帯、1W、観測装置に実装	台		1			
同軸避雷器	70MHz帯	個		1			
耐雷トランス	1KVA	台		1			
直流電源装置	KR-12-B100	台		1			
鉛蓄電池	長寿命型MSE型、100Ah	組		1			
空中線	3素子八木型	基		1			
機器単体費計 (工場製作原価)		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 芝生川 小・金磯 水防テレメータ施設改修工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
通信設備		式		1			
テレメータ設備工		式		1			
テレメータ観測局装置撤去工		式		1			
テレメータ観測局装置撤去		式		1			
テレメータ観測局装置設置工		式		1			
テレメータ観測局装置設置	多量型 自立筐体	局		1			
テレメータ観測局装置設置 (調整)	型式(文字入力):多量型, 規格(文字 入力):自立筐体	局		1			
配管・配線工		式		1			
屋外配線 (同軸ケーブル)	線種: 高周波同軸ケーブル 規 格: 10D-2V	m		37			
屋外配線 (端末処理)	NP-10	箇所		4			
屋外配線 (同軸ケーブル)	線種: 高周波同軸ケーブル 規 格: 5D-2V	m		37			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 芝生川 小・金磯 水防テレメータ施設改修工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
屋外配線 （端末処理）	NP-5	箇所		4			
屋外配線 （露出配線）	線種：通信ケーブル 格：CVV1.25sq-2C 規	m		2			
屋外配線 （露出配線）	線種：通信ケーブル 格：CPEV-S0.65-15P 規	m		4			
屋外配線 （露出配線）	線種：電力ケーブル 格：CV3.5sq-2C 規	m		5			
屋外配線 （露出配線）	線種：接地ケーブル 格：IV5.5sq 規	m		3			
屋外配線 （ピット配線）	線種：通信ケーブル 格：CVV1.25sq-2C 規	m		10			
屋外配線 （ピット配線）	線種：通信ケーブル 格：CPEV-S0.65-15P 規	m		12			
屋外配線 （ピット配線）	線種：電力ケーブル 格：CV3.5sq-2C 規	m		22			
屋外配線 （ピット配線）	線種：接地ケーブル 格：IV5.5sq 規	m		3			
配管・配線撤去工		式		1			
屋外配線撤去 （同軸ケーブル）	線種：高周波同軸ケーブル 格：10D-2V 規	m		37			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 芝生川 小・金磯 水防テレメータ施設改修工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
屋外配線撤去 （露出配線）		線種(文字入力):通信ケーブル, 規格 (文字入力):SWVP0. 5-6C	m		2		
屋外配線撤去 （露出配線）		線種(文字入力):通信ケーブル, 規格 (文字入力):CPEV-S0. 65-15P	m		4		
屋外配線撤去 （露出配線）		線種(文字入力):電力ケーブル, 規格 (文字入力):CV5. 5sq-2C	m		3		
屋外配線撤去 （露出配線）		線種(文字入力):電力ケーブル, 規格 (文字入力):VCT2. 0sq-4C	m		2		
屋外配線撤去 （露出配線）		線種(文字入力):接地ケーブル, 規格 (文字入力):IV5. 5sq	m		3		
屋外配線撤去 （ピット配線）		線種(文字入力):通信ケーブル, 規格 (文字入力):SWVP0. 5-6C	m		10		
屋外配線撤去 （ピット配線）		線種(文字入力):通信ケーブル, 規格 (文字入力):CPEV-S0. 65-15P	m		12		
屋外配線撤去 （ピット配線）		線種(文字入力):電力ケーブル, 規格 (文字入力):CV5. 5sq-2C	m		12		
屋外配線撤去 （ピット配線）		線種(文字入力):電力ケーブル, 規格 (文字入力):VCT2. 0sq-4C	m		10		
屋外配線撤去 （ピット配線）		線種(文字入力):接地ケーブル, 規格 (文字入力):IV5. 5sq	m		3		
直接工事費			式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 芝生川 小・金磯 水防テレメータ施設改修工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
機器間接費		式		1			
技術者間接費		式		1			
機器管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]