

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島雨量局 徳・南末広 水防テレメータ施設改修工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
通信設備(機器単体)		式		1			
テレメータ設備		式		1			
テレメータ観測局装置		式		1			
観測装置	型式(文字入力): 2 量型, 規格(文字入力): 自立型筐体 AC100V	台		1			
無停電電源装置	500VA/300W	台		1			
雨量計用ロガー	電池式	台		1			
雨量計	1mm計、転倒樹	台		1			
機器単体費計 (工場製作原価)		式		1			
通信設備		式		1			
テレメータ設備工		式		1			
テレメータ観測局装置設置工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島雨量局 徳・南末広 水防テレメータ施設改修工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
テレメータ観測局装置設置	多量、壁掛型	局		1			
テレメータ観測局装置設置 (調整)	自立型筐体	台		1			
配管・配線工		式		1			
屋外配線 (同軸ケーブル)	線種：高周波同軸ケーブル 規 格：5D-2V	m		46			
屋外配線 (端末処理)	NP-5	箇所		2			
屋外配線 (露出配線)	線種：通信ケーブル 規 格：CVV1.25sq-2C	m		1			
屋外配線 (露出配線)	線種：通信ケーブル 規 格：CVV2sq-2C	m		2			
屋外配線 (露出配線)	線種：通信ケーブル 規 格：SWVP0.5-12C	m		3			
屋外配線 (露出配線)	線種：接地ケーブル 規 格：IV5.5sq	m		1			
屋外配線 (管内配線)	線種：通信ケーブル 規 格：CVV2sq-2C	m		90			
屋外配線 (管内配線)	線種：通信ケーブル 規 格：SWVP0.5-12C	m		18			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島雨量局 徳・南末広 水防テレメータ施設改修工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
屋外配線 （ころがし配線）	線種：通信ケーブル 格：CVV2sq-2C 規	m		23			
屋外配線 （ころがし配線）	線種：通信ケーブル 格：SWVP0.5-12C 規	m		23			
屋外配線 （ラック配線）	線種：通信ケーブル 格：SWVP0.5-12C 規	m		11			
電線管敷設		m		71			
電線管敷設 （付属品）		式		1			
金属製可とう電線管敷設		m		2			
金属製可とう電線管敷設 （付属品）		式		1			
ブルボックス設置		個		2			
テレメータ観測局装置撤去工		式		1			
テレメータ観測局装置撤去		式		1			
配管・配線撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島雨量局 徳・南末広 水防テレメータ施設改修工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
屋外配線撤去 （露出配線）	線種(文字入力):電力ケーブル,規格 (文字入力):CV3.5sq-2C	m		1			
屋外配線撤去 （露出配線）	線種(文字入力):電力ケーブル,規格 (文字入力):EM-CE2sq-2C	m		1			
屋外配線撤去 （露出配線）	線種(文字入力):電力ケーブル,規格 (文字入力):CVV1.25sq-2C	m		1			
屋外配線撤去 （露出配線）	線種(文字入力):通信ケーブル,規格 (文字入力):CVV1.25sq-2C	m		1			
屋外配線撤去 （露出配線）	線種(文字入力):通信ケーブル,規格 (文字入力):CVV2sq-2C	m		2			
屋外配線撤去 （露出配線）	線種(文字入力):通信ケーブル,規格 (文字入力):CPEV0.65-5P	m		2			
屋外配線撤去 （露出配線）	線種(文字入力):接地ケーブル,規格 (文字入力):IV5.5sq	m		1			
屋外配線撤去 （管内配線）	線種(文字入力):電力ケーブル,規格 (文字入力):CV3.5sq-2C	m		1			
屋外配線撤去 （管内配線）	線種(文字入力):電力ケーブル,規格 (文字入力):EM-CE2sq-2	m		1			
屋外配線撤去 （管内配線）	線種(文字入力):電力ケーブル,規格 (文字入力):CVV1.25sq-2C	m		1			
屋外配線撤去 （管内配線）	線種(文字入力):通信ケーブル,規格 (文字入力):CVV1.25sq-2C	m		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島雨量局 徳・南末広 水防テレメータ施設改修工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
屋外配線撤去 （管内配線）	線種(文字入力):通信ケーブル,規格 (文字入力):CVV2sq-2C	m		90			
屋外配線撤去 （管内配線）	線種(文字入力):通信ケーブル,規格 (文字入力):CPEV0.65-5P	m		18			
屋外配線撤去 （管内配線）	線種(文字入力):接地ケーブル,規格 (文字入力):IV5.5sq	m		1			
屋外配線撤去 （ころがし配線）	線種(文字入力):通信ケーブル,規格 (文字入力):CVV2sq-2C	m		23			
屋外配線撤去 （ころがし配線）	線種(文字入力):通信ケーブル,規格 (文字入力):CPEV0.65-5P	m		23			
屋外配線撤去 （ラック配線）	線種(文字入力):通信ケーブル,規格 (文字入力):CPEV0.65-5P	m		11			
電線管敷設撤去		式		1			
金属製可とう電線管敷設撤去		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島雨量局 徳・南末広 水防テレメータ施設改修工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
機器間接費		式		1			
機器管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			