

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 徳土 撫養川 鳴・里浦栗津 堤防耐震工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 河川改修 築堤・護岸 | |
|----------------------|----------------------------------|----|----------------|--------|--------------|---------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 築堤・護岸 | | | 式 | | 1 | | |
| 法覆護岸工 | | | 式 | | 1 | | |
| コンクリートブロック工(連節ブロック張) | | | 式 | | 1 | | |
| 連節ブロック張 | ブロック規格:1000*1000*150 | | m ² | | 235 | | |
| 現場打天端コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉) | | m ³ | | 5 | | |
| 付帯道路工 | | | 式 | | 1 | | |
| コンクリート舗装工 | | | 式 | | 1 | | |
| 目地材 | | | m ² | | 67 | | |
| コンクリート舗装 | | | m ³ | | 171 | | |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 路盤材種類:再生クラッシャン RC-40, 仕上り厚:150mm | | m ² | | 853 | | |
| 仮設工 | | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 7 徳土 撫養川 鳴・里浦栗津 堤防耐震工事 | | | 事業区分 工事区分 | 河川改修 築堤・護岸 | |
|---------------|--------------------------|----|--------|--------------|---------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通誘導警備員 | | 式 | | 1 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)