

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		2,600			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,610			
残土等処分		m3		1,610			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削) B'	土質:土砂	m3		260			
床掘り B	土質:土砂	m3		90			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
埋戻し C	土質:土砂	m3		310			
基面整正		m2		83			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁 右側No. 71, 72 BBorN, W/C≦60% 8-2号重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		22			
重力式擁壁 右側No. 73, 74 BBorN, W/C≦60% 8-4号重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		20			
場所打擁壁工		式		1			
もたれ式擁壁 右側No. 70, 71 BBorN, W/C≦60% 1号もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		82			
舗装止壁 右側No. 71+10 BBorN, W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		4			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		69			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
Co舗装版版取壊し	t=100	m2		16			
コンクリート殻運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		70			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B		人日		115			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
付属施設工		式		1			
防風柵工		式		1			
作業土工		式		1			
場所打擁壁工(L型擁壁) BBorN, W/C≤55% 1号防風柵基礎	24-12-25(20)(高炉)	m3		16			
場所打擁壁工(L型擁壁) BBorN, W/C≤55% 2号防風柵基礎	24-12-25(20)(高炉)	m3		13			
防風柵本体設置	1号防風柵、2号防風柵	m		18			
箱抜き	D250、D200	m		5.7			
立入り防止柵		式		1			
目かくしフェンス設置		m		14			
箱抜き	D75	m		3.2			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁（付帯工事） 右側No. 71 BBorN, W/C≦60% 8-2号重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		19			
雑工		式		1			
石積み工		式		1			
石積み復旧 BBorN, W/C≦60%	18-8-40(高炉)	m2		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(附01)

工事名	R 7 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			