

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 勝浦川 上勝・正木 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		50			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		50			
埋戻し	土質:土砂	m3		30			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 勝浦川 上勝・正木 河川工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:430cm, 高さ:30cm	m		22		
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控350mm	m2		61		
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2		
足場		掛m2		60		
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1		
擁壁護岸工		式		1		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3		
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1		
付帯工		式		1		
付帯施設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 勝浦川 上勝・正木 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
碎石舗装 (管理用道路)	RC-40	m2		60			
境界壁	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m		31			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
土のう	大型土のう規格:耐候性(3年対応)	袋		38			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
伐木撤去作業		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 勝浦川 上勝・正木 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			