

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 （4）（着手日指定型）				事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
突堤・人工岬		式		1			
海岸土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削		m3		30			
突堤基礎工		式		1			
捨石工		式		1			
捨石工 10～200kg		m3		215			
捨石均し	均し区分:本均し	m2		100			
捨石均し	均し区分:荒均し	m2		60			
突堤本体工		式		1			
被覆石工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 （4）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
被覆石工 600～1000kg		m3		40			
被覆石均し	均し区分:被覆均し	m2		60			
被覆石工 1000～2000kg		m3		55			
被覆石均し	均し区分:被覆均し	m2		70			
場所打コンクリート工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		126			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		23			
型枠 妻型枠含む		m2		41			
セルラー工		式		1			
ケーソン等運搬・据付 セルラーブロック 横堤		個		2			
中詰石		m3		191			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 （4）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
蓋コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		29			
消波工		式		1			
消波ブロック工		式		1			
消波ブロック工据付 20t		個		19			
消波ブロック工据付 12t		個		18			
既設消波ブロック据付 5t		個		23			
既設ブロック撤去仮置き 仮巻き分		個		118			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート取壊し運搬処理 函台		m3		3			
仮設工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 （4）（着手日指定型）			事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
汚濁防止工		式		1		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		180		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
作業船等えい航費		式		1		
交通船		日		15		
共通仮設費（率計上）		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 （4）（着手日指定型）				事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			